PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3847	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+70.00	0	0
12+00.00	5	8
12+50.00	11	28
13+00.00	6	37
13+50.00	6	68
14+00.00	3	74
14+11.00	0	12
SUBTOTAL	31	227

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+09.00	0	0
15+50.00	5	37
16+00.00	5	37
16+50.00	4	44
17+00.00	3	49
17+50.00	3	32
18+00.00	4	24
18+30.00	1	7
SUBTOTAL	25	230