PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3848	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+00.00	0	0
10+50.00	3	48
11+00.00	3	77
11+50.00	1	28
12+00.00	0	26
12+50.00	0	22
12+65.00	0	5
12+90.50	0	24
SUB TOTALS	7	230

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+18.50	0	0
14+50.00	0	3
15+00.00	0	65
15+50.00	1	96
16+00.00	2	88
16+50.00	3	80
17+00.00	2	37
SUB TOTALS	8	369