COMPUTED BY:	DRE	DATE:	October 6, 2005
CHECKED BY:		DATE:	

PROJECT NO.	SHEET NO.
U-3823-B	3-D

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

SUMMARY OF EARTHWORK

STATION TO STATION	Uncl. Excav.	UNDERCUT	Embank. +%	Borrow	Waste
-L- 100+00.00 TO 119+11.00	657		4499	4307	465
-L- 120+13.00 TO 132+00.00	932		1124	239	47
-Y2- 13+60.00 TO 25+02.00	548		1050	529	27
-Y2- 26+15.00 TO 37+00.00	364		1824	1478	18
TOTAL	2501		8497	6553	557
ESTIMATE TO REPLACE TOPSOIL ON BORROW PITS				328	
GRAND TOTAL	2501			6881	
SAY	2600			6900	
ESTIMATE OF UNDERCUT		2000			

Quantities are approximate only. The Resident Engineer will recross-section the work accurately when the project is staked out. These cross-section notes will be used in computing the final quantities for which the contractor will be paid.

SUMMARY OF EXISTING ASPHALT PAVEMENT REMOVAL

LINE	Station	Station	LOC LT/RT/CL	SY
			TOTAL:	
			SAY:	200