R:\Roadway\XSC\lBbear.log

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
b-3639	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+20.00	0	0
13+50.00	0	11
14+00.00	5	47
14+50.00	8	44
15+00.00	5	33
15+50.00	3	36
16+00.00	1	46
16+50.00	2	44
17+00.00	9	24
17+06.90	2	2

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
18+11.90	0	0
18+50.00	0	16
19+00.00	0	46
19+50.00	0	56
20+00.00	0	54
20+50.00	4	33
21+00.00	5	15
21+50.00	1	5