Storm Drain (Not including driveways)
MA10151R
Union County

Sta.	15" RCP	18" RCP	24" RCP	30" RCP	36" RCP	24" CMP	Total Volume of Pipe collars (Cu. Yd)	Collars	Remarks
26+28 (Site 6)						16'	1.11	2	Ext 8' Ea. Side
33+10	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
38+82 (Site 8)	**NOT A PART OF THIS CONTRACT – NCDOT BRIDGE MAINTENANCE TO DO THIS WORK**								
59+75	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
66+12	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
73+75	8'						0.80	2	Add Mas Dr Str&stub out
75+40	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
96+98	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
117+80				16'			1.31	2	Ext 8' Ea. Side
125+27	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
127+62		8'					0.89	2	Ext. 4' Ea. Side
132+90	40'								Replace Ex. Pipe
140+72		8'					0.89	2	Ext 4' Ea. Side
143+80		40'							Replace Ex. Pipe
157+35		8'					0.89	2	Ext 4' Ea. Side
183+10		8'					0.89	2	Ext 4' Ea. Side
185+00 (Site 6)		96'							New Pipe
204+90 (Site 3)	**EXISTING 54"CMP & 72"X 38" CMPA EACH TO BE EXTENDED BY 8' ON THE RIGHT SIDE OF THE PROJECT**								
218+40 (Site 2)					16'		1.53	2	Ext 8' Ea. Side
222+63 (Site 1)			16'				1.11	2	Ext 8' Ea. Side
234+70		16'					0.89	2	Ext 8' Ea. Side
277+22	40'								Replace Ex. Pipe
311+15	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
317+80	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
323+30	8'						0.80	2	Ext 4' Ea. Side
Totals	160'	184'	16'	16'	16'	16'	17.51	38	
							Say 18		

37854
Sheet 3 of 13