| PROJ. REFERENCE NO. | SHEET NO. |
|---|---|
| R-2514D | X-1G |

# STATE OF NORTH CAROLINA
# DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

## *CROSS-SECTION SUMMARY*

| Station Drv2 | Uncl. Exc. (cu. yd.) | Embt (cu. yd.) | UnderCut (cu. yd.) |
|---|---|---|---|
| 10+29.37 | 0 | 0 | 0 |
| 10+50.00 | 26 | 0 | 44 |
| 10+70.00 | 34 | 0 | 39 |
| 11+09.61 | 60 | 2 | 76 |
| 11+50.00 | 43 | 8 | 72 |
| 12+00.00 | 62 | 7 | 91 |
| 12+58.24 | 104 | 0 | 112 |
| 12+86.00 | 52 | 0 | 53 |
| 13+00.00 | 23 | 0 | 27 |
| 13+31.84 | 41 | 3 | 59 |
| 13+50.00 | 22 | 2 | 33 |
| 13+89.02 | 52 | 0 | 75 |

| Station Drv3 | Uncl. Exc. (cu. yd.) | Embt (cu. yd.) |
|---|---|---|
| 10+08.39 | 0 | 0 |
| 10+23.48 | 9 | 0 |
| 10+50.00 | 23 | 27 |
| 10+84.81 | 41 | 70 |
| 11+00.00 | 18 | 38 |
| 11+50.00 | 61 | 69 |
| 12+00.00 | 57 | 1 |
| 12+50.00 | 27 | 25 |
| 13+00.00 | 5 | 45 |
| 13+50.00 | 12 | 22 |
| 14+00.00 | 40 | 4 |
| 14+50.00 | 103 | 3 |
| 15+00.00 | 249 | 0 |
| 15+50.00 | 439 | 0 |
| 16+00.00 | 610 | 0 |
| 16+50.72 | 790 | 0 |
| 17+00.00 | 1330 | 0 |
| 17+31.97 | 976 | 0 |
| 17+50.00 | 387 | 0 |
| 18+00.00 | 650 | 0 |
| 18+28.06 | 207 | 0 |
| 18+50.00 | 232 | 0 |
| 18+96.47 | 750 | 0 |
| 19+44.30 | 935 | 0 |
| 20+00.00 | 702 | 0 |
| 20+50.00 | 138 | 50 |
| 20+78.55 | 19 | 131 |
| 21+00.00 | 9 | 138 |
| 21+39.78 | 12 | 158 |
| 21+50.00 | 2 | 24 |
| 22+00.00 | 7 | 150 |
| 22+50.00 | 9 | 117 |
| 23+02.41 | 91 | 32 |
| 23+50.00 | 145 | 1 |
| 23+62.46 | 36 | 0 |
| 24+00.00 | 105 | 0 |
| 24+25.00 | 62 | 0 |

| Station Drv3 | Uncl. Exc. (cu. yd.) | Embt (cu. yd.) |
|---|---|---|
| 24+50.00 | 49 | 0 |
| 24+75.00 | 22 | 0 |

| Station Drv4 | Uncl. Exc. (cu. yd.) | Embt (cu. yd.) |
|---|---|---|
| 10+19.86 | 0 | 0 |
| 10+25.00 | 0 | 15 |
| 10+50.00 | 0 | 42 |
| 10+75.00 | 0 | 11 |
| 11+00.00 | 0 | 10 |
| 11+25.00 | 0 | 12 |
| 11+50.00 | 0 | 17 |
| 11+75.00 | 0 | 20 |
| 12+00.00 | 0 | 16 |
| 12+25.00 | 5 | 6 |
| 12+50.00 | 11 | 0 |
| 12+75.00 | 12 | 0 |
| 13+00.00 | 11 | 0 |
| 13+22.24 | 5 | 0 |