DocuSign Envelope ID: 32C63656-B0DB-4A4F-9E7D-5C123DB66899

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-5206	1D-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CENTERLINE COORDINATE LIST

Point #	Chain	Station	Northing (Y)	Easting (X)
1	L	10+00.00	618922.1230	751294.0423
2	L	11+00.00	618921.5225	751393.8479
3	L	12+00.00	618942.2343	751491.4826
4	L	13+00.00	618983.3043	751582.4484
5	L	14+00.00	619042.8403	751662.5545
6	L	15+00.00	619118.0995	751728.1103
7	L	16+00.00	619201.4016	751783.4326
8	L	17+00.00	619284.7798	751838.6421
9	L	18+00.00	619368.6465	751893.0975
10	L	19+00.00	619454.9233	751943.6369
11	L	20+00.00	619543.0797	751990.8412
12	L	21+00.00	619630.3962	752039.4824
13	L	22+00.00	619703.8237	752106.8361
14	L	23+00.00	619754.5726	752192.5838
15	L	24+00.00	619783.4408	752288.2193
16	L	25+00.00	619830.3081	752376.1486
17	L	26+00.00	619894.2267	752453.0376
18	L	27+00.00	619961.8954	752526.6397
19	L	28+00.00	620033.0349	752596.8854
20	L	29+00.00	620087.7773	752680.1404
21	L	30+00.00	620118.5051	752775.1284
22	L	31+00.00	620153.4077	752868.7563
23	L	32+00.00	620200.7690	752956.7408
24	L	33+00.00	620259.6638	753037.4648
25	L	34+00.00	620323.1391	753114.7364
26	L	35+00.00	620386.6144	753192.0079
27	L	36+00.00	620450.0896	753269.2795
28	L	37+00.00	620515.0810	753345.2233
29	L	38+00.00	620592.8446	753407.7672
30	L	39+00.00	620682.4803	753451.6347
31	L	40+00.00	620776.5665	753485.5138
32	L	41+00.00	620870.6527	753519.3928
33	L	42+00.00	620964.6215	753553.5834
34	L	43+00.00	621050.2400	753604.5500
35	L	44+00.00	621119.0851	753676.8130
36	L	45+00.00	621197.0509	753738.8570
37	L	46+00.00	621289.6550	753775.6348
38	L	47+00.00	621388.9442	753783.9877
39	L	48+00.00	621487.6898	753768.5765
40	L	49+00.00	621586.1345	753751.0086
41	L	50+00.00	621685.3590	753738.9011
42	L	51+00.00	621785.0328	753730.8308
43	L	52+00.00	621884.1958	753718.3351
44	L	53+00.00	621981.2256	753694.3834
45	L	54+00.00	622075.6006	753661.3438
46	L	55+00.00	622168.3747	753624.0874
47	L	56+00.00	622258.0096	753579.8082
48	L	57+00.00	622340.6223	753523.7164
49	L	58+00.00	622419.8409	753462.6940
50	L	59+00.00	622503.0926	753407.3561
51	L	60+00.00	622590.7398	753359.2486
52	L	61+00.00	622679.2550	753312.7182
53	L	62+00.00	622767.6613	753265.9834
54	L	63+00.00	622854.2249	753215.9370
55	L	64+00.00	622940.0871	753164.7028
56	L	65+00.00	623030.7769	753122.7225
57	L	66+00.00	623125.2449	753089.9507
58	L	67+00.00	623219.9875	753057.9534
59	L	68+00.00	623314.0687	753024.2025
60	L	69+00.00	623397.5350	752969.7828
61	L	70+00.00	623462.8476	752894.3559
62	L	71+00.00	623517.9554	752810.9518
63	L	72+00.00	623565.2640	752722.8893
64	L	73+00.00	623604.3825	752630.8955
65	L	74+00.00	623636.6905	752536.2638
66	L	75+00.00	623668.5868	752441.4878
67	L	76+00.00	623704.3014	752348.0968
68	L	76+41.66	623720.7001	752309.8031
69	Y	10+00.00	621230.8584	753756.0018
70	Y	11+00.00	621152.7258	753808.7319
71	Y	12+00.00	621056.9925	753837.6306
72	Y	12+00.98	621056.0544	753837.9138
73	Y1	10+00.00	622591.4272	753358.8873
74	Y1	11+00.00	622616.6524	753455.6534
75	Y1	11+38.83	622626.4476	753493.2287
76	DR1	10+00.00	620990.3290	753477.2205
77	DR1	10+50.00	620972.0538	753523.7610
78	DR1	10+80.44	620960.9292	753552.0914

Point #	Chain	Station	Northing (Y)	Easting (X)
79	DR2	10+00.00	619754.7083	752192.9170
80	DR2	10+50.00	619723.9279	752226.8691
81	DR2	10+60.44	619721.5819	752237.0415
82	DR3	10+00.00	621323.1100	753781.7555
83	DR3	10+50.00	621305.7820	753828.6569
84	DR3	11+00.00	621288.4541	753875.5583
85	DR3	11+21.86	621280.8780	753896.0643