PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2915A	EC-03
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-SR2REV-	11+49	17+96	LT	455
4	-SR2REV-	11+49	17+96	RT	590
4	-SR2-	13+19	20+50	LT	650
4	-L-	16+00	21+00	RT	405
4	-L-	18+00	21+50	LT	245
4	-L-	22+00	30+00	RT	395
4	-RPC-	7+50	8+00	RT	60
4	-RPC-	13+95	15+74	RT	165
5	-L-	30+00	42+00	RT	1350
5	-L-	30+00	31+00	LT	115
5	-L-	41+50	42+00	LT	40
6	-L-	42+00	43+50	RT	170
6	-L-	45+50	54+00	RT	955
6	-L-	42+00	43+50	LT	110
6	-L-	46+00	46+50	LT	50
6	-L-	52+50	54+00	LT	155
7	-L-	54+00	54+50	LT	55
7	-L-	54+00	60+50	RT	595
7	-L-	60+00	62+50	LT	285
7	-L-	62+00	67+00	RT	565
8	-L-	67+00	79+50	RT	1055
8	-L-	77+00	79+00	LT	225
9	-L-	81+00	93+50	RT	1365
9	-L-	81+50	83+50	LT	225
9	-L-	84+50	88+50	LT	450
9	-L-	89+50	94+00	LT	225
10	-L-	94+00	106+00	RT	1335
11	-L-	108+50	117+00	RT	955
11	-L-	112+50	114+00	LT	170
11	-L-	116+00	119+00	LT	340

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
11	-L-	118+50	119+00	RT	60
12	-L-	119+00	131+00	RT	1350
12	-L-	119+00	120+00	LT	115
13	-L-	131+00	135+00	RT	455
13	-L-	137+00	144+00	RT	345
14	-L-	144+00	153+00	RT	1015
14	-L-	154+50	156+00	RT	140
15	-L-	156+00	157+50	RT	140
15	-Y9-	11+00	13+00	RT	185
16	-SR1-	12+00	13+50	LT	175
16	-SR1-	12+00	12+50	RT	60
16	-SR1-	14+50	20+50	LT	675
16	-SR1-	21+50	23+00	LT	140
16	-SR1-	24+50	26+50	LT	225
17	-SR1-	11+00	12+00	LT	115
17	-SR1-	11+00	12+00	RT	95
				SUBTOTAL	19,045
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					125,955
				TOTAL	145,000