PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5516	X-1B

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y3	(cu. yd.)	(cu. yd.)
15+00.00000	224	0
15+50.00000	380	0
16+00.00000	436	0
16+50.00000	358	0
16+99.99996	161	0
17+49.99997	18	40
18+00.00000	7	104
18+50.00000	15	86
19+00.00000	117	21
19+50.00000	346	0
20+19.04000	993	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y3A	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+25.00000	0	0
10+50.00000	11	7
10+75.00000	0	7
11+00.00000	12	6
11+25.00000	17	3
11+44.95415	4	1

Station	Uncl. Exc.	Embt
Sac_Aln	(cu. yd.)	(cu. yd.)
14+15.00000	0	0
14+25.00000	25	0
14+35.00000	25	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Sac_Aln	(cu. yd.)	(cu. yd.)
27+29.00000	0	0
27+50.00000	11	68
27+75.00000	23	172
28+00.00000	12	96
28+23.80000	3	4