PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5313	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+50.00	0	0
12+60.00	1	1
13+00.00	7	10
13+20.00	7	11
13+50.00	13	16
14+00.00	16	19
14+50.00	13	31
14+76.75	3	10

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+14.23	0	0
16+50.00	1	16
17+00.00	6	41
17+50.00	12	37
18+00.00	9	42
18+50.00	2	48
19+00.00	2	50
19+36.41	1	33
19+50.00	1	11
20+00.00	2	31
20+25.00	1	10
20+50.00	1	4

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".