PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5397	X1-A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
-L-			
12+40			
12+50	46	1	0
12+75	238	9	0
13+00	246	13	0
13+25	234	16	0
13+50	190	15	0
13+75	146	35	0
14+00	68	91	0
14+25	0	143	0
14+50	0	186	0
14+75	1	208	0
14+88.83	0	113	0
14+90	0	9	0

Station DR2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+25	0	50	0
10+50	1	46	0
10+75	15	11	0
10+80	3	0	0

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
-L-			
15+90			
15+91.16	0	6	0
16+00	0	94	0
16+25	0	242	0
16+50	0	203	0
16+75	0	163	0
17+00	0	135	0
17+25	14	110	0
17+50	21	62	0
17+75	29	28	0
18+00	52	15	0
18+25	73	8	0
18+50	81	6	0
18+75	83	6	0
19+00	99	5	0
19+25	55	2	0

Station DR1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
-DR1-			
10+15			
10+25	0	22	0
10+50	0	83	0
10+75	0	125	0
11+00	0	159	0
11+06	0	42	0
11+22	0	55	0

Station DR2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
-DR2-			
10+07			