| PROJ. REFERENCE NO. | SHEET NO. |
|---|---|
| R-3100B | X-1E |

# STATE OF NORTH CAROLINA
# DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

## *CROSS-SECTION SUMMARY*

| Station L-MED | Uncl. Exc. (cu. yd.) | Embt (cu. yd.) |
|---|---|---|
| 183+50.00 | 0 | 94 |
| 184+00.00 | 0 | 97 |
| 184+50.00 | 0 | 96 |
| 185+00.00 | 0 | 75 |
| 185+50.00 | 1 | 54 |
| 186+00.00 | 13 | 50 |
| 186+50.00 | 14 | 45 |
| 187+00.00 | 28 | 39 |
| 187+50.00 | 28 | 40 |
| 188+00.00 | 2 | 51 |
| 188+50.00 | 0 | 81 |
| 189+00.00 | 0 | 116 |
| 189+50.00 | 0 | 156 |
| 190+00.00 | 0 | 191 |
| 190+50.00 | 0 | 200 |
| 191+00.00 | 0 | 200 |
| 191+50.00 | 0 | 215 |
| 192+00.00 | 0 | 233 |
| 192+50.00 | 0 | 239 |
| 193+00.00 | 0 | 309 |
| 193+50.00 | 0 | 326 |
| 194+00.00 | 0 | 251 |
| 194+50.00 | 0 | 210 |
| 195+00.00 | 0 | 172 |

| Station L-MED | Uncl. Exc. (cu. yd.) | Embt (cu. yd.) |
|---|---|---|
| 195+00.00 | 0 | 0 |
| 195+50.00 | 0 | 108 |
| 196+00.00 | 3 | 76 |
| 196+50.00 | 8 | 44 |
| 197+00.00 | 9 | 32 |
| 197+50.00 | 24 | 38 |
| 198+00.00 | 41 | 57 |