PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-4964	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Undercut Embt (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+00.00	0	0	0
12+25.00	12	0	1
12+50.00	26	0	3
12+75.00	23	0	5
13+00.00	18	0	42
13+25.00	16	66	77
13+50.00	13	65	82
13+75.00	12	62	90
14+00.00	16	59	90
14+25.00	17	56	90
14+50.00	11	51	94
14+75.00	8	46	101
15+00.00	6	40	112
15+25.00	4	31	119
15+50.00	2	25	133
15+75.00	1	21	166
16+00.00	0	15	179
16+25.00	0	12	180
16+50.00	0	12	195
16+75.00	0	18	198
17+00.00	0	23	199
17+25.00	0	22	204
17+50.00	0	13	200
17+75.00	0	9	190
18+00.00	0	4	386
18+21.27	0	0	499

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Undercut Embt (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
19+26.94	0	0	0
19+50.00	0	0	238
19+75.00	6	0	261
20+00.00	10	0	216
20+25.00	8	0	200
20+50.00	10	0	210
20+75.00	9	0	173
21+00.00	12	0	140
21+25.00	14	10	121
21+50.00	11	27	111
21+75.00	7	40	100
22+00.00	2	51	91
22+25.00	2	61	83
22+50.00	11	68	77
22+75.00	27	64	65
23+00.00	39	52	53
23+25.00	43	49	51
23+50.00	47	53	56
23+75.00	48	56	59
24+00.00	41	56	59
24+25.00	33	55	59
24+50.00	28	55	59
24+75.00	20	40	56

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Undercut Embt (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
25+00.00	8	13	25

Station Drive	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+11.10	0	0
10+25.00	0	86
10+50.00	0	126
10+75.00	0	82
11+00.00	0	47
11+25.00	0	21
11+50.00	0	6

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".