COMPUTED BY: SPK DATE: 3/9/17
CHECKED BY: SMK DATE: 3/10/17

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-2579C	3B-1

SUMMARY OF ASPHALT PAVEMENT REMOVAL

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION LT/RT/CL	AREA (SY)
-Y1-	18+21.65	46+75.00	LT	7608.93
-L-	401+68.19	407+82.94	RT	2051.75
-Y2-	16+75.00	23+25.00	CL	1588.89
-Y3-	15+75.00	16+50.00	CL	191.67
-Y3-	21+50.00	24+75.00	CL	830.56
-Y1DET-	15+93.03	18+46.17	CL	340.07
-Y1DET-	18+46.17	30+59.90	CL	3506.33
-Y1DET-	30+59.90	33+46.92	CL	335.44
-Y2DET-	15+00.00	16+61.59	CL	159.61
-Y2DET-	16+61.59	26+43.10	CL	2835.47
-Y2DET-	26+43.10	28+03.31	CL	164.92
			TOTAL:	19,613.64
			SAY:	19,620

SUMMARY OF BREAKING ASPHALT PAVEMENT

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION LT/RT/CL	AREA (SY)
-Y3-	16+50.00	21+50.00	CL	1,222.22
-Y4-	12+12.00	12+42.12	CL	3.35
			TOTAL:	1,225.57
			SAY:	1,230

SUMMARY OF SHOULDER BERM GUTTER

SURVEY LINE	STATION	STATION	LENGTH (LF)
-L- LT	385+00.00	386+77.67	177.7
-L- LT	436+50.00	441+80.00	530.0
-L- LT	475+00.00	477+56.00	256.0
-L- RT	413+50.00	415+00.00	150.0
-L- RT	475+43.00	477+50.00	206.8
-Y1RPB- LT	10+00.00	24+55.00	1455.0
-Y1RPC- RT	18+94.00	23+65.00	471.0
-Y1RPD- RT	24+47.00	29+50.00	503.0
-Y1- LT	30+58.62	33+05.00	246.4
-Y1- RT	30+57.82	33+50.00	292.2
		TOTAL:	4,288.2
		SAY:	4,290

SUMMARY OF 47" FABRIC WOVEN WIRE FENCE

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION LT/RT	FABRIC (LF)	END BRACE	CORNER BRACE	LINE BRACE	4" POSTS	5" POSTS
-L-/-Y1RPC-	369+63.40	14+08.00	RT.	2,262.42			8	148	24
-Y1RPC-	14+08.00	20+54.14	RT.	595.97	1	2	2	35	14
-Y1RPC-	20+89.69	31+25.00	RT.	1,121.05	1	1	4	71	17
-Y1RPC-/-Y1-	31+25.00	20+65.00	RT./LT.	143.02		1		9	3
-Y1-	16+56.76	20+65.00	LT.	412.28	1		2	25	8
-L-	370+53.03	383+72.00	LT.	1,316.05	1	1	5	83	20
-L-	383+72.00	386+73.65	LT.	315.57	1	2		18	8
-Y1RPB-	10+02.77	16+50.00	LT.	616.05	1	2	2	36	14
-Y1RPB-	16+50.00	21+64.77	LT.	521.12	1	2	2	30	14
-Y1RPB-	21+79.81	31+80.79	LT.	1,158.02	1	3	4	70	23
-Y1RPB-/-Y1-	31+80.79	44+50.00	LT.	658.48	1	1	3	39	14
-Y1-	32+15.00	44+50.00	RT.	1,222.05	1	1	4	78	17
-Y1-	16+08.31	20+75.00	RT.	490.00	1	1	2	29	11
-Y1-/-Y1RPD-	20+75 TO	30+68.00	RT./LT.	142.86		1		9	3
-Y1RPD-	15+80.00	25+78.70	LT.	976.08	1	1	4	60	17
-Y1RPD-	25+84.72	30+68.00	LT.	540.67	1	2	2	31	14
-L-	424+95.41	437+83.80	RT.	1,346.87	1		5	87	17
-L-	410+22.01	413+14.00	LT.	311.74		1		21	3
-L-	413+14.00	437+75.29	LT.	2,396.84	1	6	8	147	44
-L-	438+10.54	447+10.07	LT.	917.51	2	2	3	55	19
-L-	447+44.98	472+20.22	LT.	2,773.97	2	7	9	170	52
-L-	474+30.21	478+00.00	LT.	445.35	2	1	2	25	13
-L-	438+09.20	446+76.04	RT.	910.44	2	1	3	56	16
-L-	447+10.95	472+64.68	RT.	2,540.76	2	2	8	163	34
-L-	474+74.68	478+00.00	RT.	415.12	2	1	2	23	13
			TOTAL:	24,550.29				1,518	432
			SAY:	24,560				1,520	440