DocuSign Envelope ID: 1ACE3258-B4E6-41D5-8054-E6A64965A6D0

MJBBM60

COMPUTED BY:	NP	DATE:	04/08/2017
CHECKED BY:	SCS	DATE:	04/10/2017

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-4751	3B-3

GUIDERAIL SUMMARY

SURVEY LINE	BEG. STA.	END STA.	LOCATION	LENGTH DOUBLE FACED CABLE GUIDERAIL	END ANCHOR UNIT	INTERMEDIATE ANCHOR UNIT	COMMENTS	REMOVE EXISTING GUIDERAIL
L	182+35	207+80	MED	**2,500.00**	2			
Y8	90+02	94+00	MED		2			398
Y8	98+23	101+07	MED		2			284
			Totals	**2,500.00**	**6**	**0**		682
Less End Anchor Units								
Number of End Anchor Units			**6**	at 25' per End Anchor Unit	150	amount to deduct		
Total Guiderail length before End Anchor Unit dedcution				**2,500.00**				
			Deduct for End Anchor Units	150				
			Total Guiderail length (LF)	**2,350.00**				
			Total End Anchor Units (E)	**6**				
			Total Intermediate Anchor Units (E)	**0**				
10 ADDITIONAL GUIDERAIL POSTS								