Kimley»Horn
P.O. BOX 33068
RALEIGH, N.C. 27636-3068

RIGHT-OF-WAY REV.
CONST. REV.

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-5828	EC-38
R/W SHEET NO.	

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
EC-2	-L-	56+30	57+40	LT	25
EC-4	-L-	69+90	70+00	MED	25
EC-4	-L-	70+25	73+00	LT	75
EC-4	-L-	78+00	78+55	MED	35
EC-6	-L-	91+15	94+15	RT	110
EC-6	-L-	95+85	103+55	RT	285
EC-7	-L-	107+90	107+95	MED	35
EC-8	-L-	114+35	114+80	MED	75
EC-8	-L-	114+45	115+20	LT	40
EC-8	-L-	115+30	115+80	MED	30
EC-8	-L-	117+90	119+65	RT	45
EC-8	-L-	119+80	121+70	MED	70
EC-8	-L-	121+15	121+85	MED	30
EC-9	-L-	121+20	126+75	RT	185
EC-21	-L-	58+50	59+00	RT	10
EC-22	-L-	62+50	64+00	RT	40
EC-22	-L-	64+00	67+00	RT	95
EC-23	-L-	70+50	72+50	RT	35
EC-23	-L-	77+50	78+50	RT	15
EC-24	-L-	89+50	90+50	LT	15
EC-25	-L-	93+00	95+00	LT	30
EC-26	-L-	101+85	102+25	LT	10
EC-26	-L-	103+00	103+50	LT	10
EC-26	-L-	103+50	105+00	LT	30
EC-26	-L-	104+00	105+00	RT	25

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
EC-26	-L-	106+50	107+50	LT	15
EC-26	-L-	109+00	111+00	LT	35
EC-27	-L-	112+12	112+50	LT	10
EC-27	-L-	118+00	120+00	LT	35
EC-28	-L-	125+00	126+50	LT	30
EC-29	-L-	131+50	134+00	LT	40
EC-29	-L-	137+00	138+07	LT	15
EC-32	-Y8-	19+00	129+50-L-	RT	160
				SUBTOTAL	1720
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					27650
				TOTAL	29370
				SAY	29370

K:\RAL_Roadway\012108004 - McCrimmon Parkway\Phase IN\Plan\Plan Sheets\Phase2_012108004_psh_EC_Details.dgn

9/19/2017