PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5823	EC-3
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	528+00	539+50	LT	2134
5	-L-	557+00	569+00	RT	1917
6	-L-	584+00	589+00	RT	956
7	-L-	620+00	624+50	RT	829
8	-L-	634+50	624+50	LT	695
8	-L-	635+50	639+00	RT	533
9	-L-LT-	652+50	659+00	LT	1582
9	-L-RT-	652+50	655+00	RT	363
10	-L-LT-	674+00	686+00	LT	4556
10	-L-RT-	669+00	683+50	LT	6639
12	-L-LT-	747+69	756+50	LT	2816
13	-L-	772+50	784+00	LT	3089
				SUBTOTAL	26,109
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					72,541
				TOTAL	98,750
				SAY	98,750

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)