PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
BR-0126	X-0A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+43.00	0	0
12+50.00	0	0
13+00.00	1	5
13+50.00	7	5
14+00.00	203	4
14+50.00	425	3
15+00.00	477	6
15+50.00	360	22
16+00.00	163	106
16+05.81	12	21

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
17+18.19	0	0
17+50.00	81	218
18+00.00	105	355
18+50.00	80	296
19+00.00	59	204
19+50.00	33	148
20+00.00	13	108
20+50.00	1	110
21+00.00	0	129
21+50.00	1	126
21+95.00	1	51

Quantities are approximate only. The Resident Engineer will recross-section the work accurately when the project is staked out. These cross-section notes will be used in computing the final quantities for which the contractor will be paid.

Approximate quantities only. Borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".