EARTHWORK SUMMARIES

PROJECT: R-5740 COUNTY Perquimans DATE 4-Feb-20 1 of 1 SHEETS

LINE	STATION	STATION	TOTAL EXCAV. (UNCL.)	UNDERCUT EXCAV.	UNSUIT. (UNCL.) EXCAV.	SUITABLE (UNCL.) EXCAV.	TOTAL EMB.	ROCK EMB.	EARTH EMB.	EMB. +30%	BORROW	SUITABLE WASTE	UNSUIT. WASTE	TOTAL WASTE
-L-	10+00.00	40+00.00	2,126	0	0	2,126	1,048	0	1,048	1,363	0	763	0	763
-L-	40+00.00	70+00.00	3,666	0	0	3,666	1,361	0	1,361	1,770	0	1,896	0	1,896
-L-	70+00.00	100+00.00	6,680	0	0	6,680	5,259	0	5,259	6,837	157	0	0	0
-L-	100+00.00	130+00.00	3,498	0	0	3,498	2,428	0	2,428	3,156	0	342	0	342
-L-	130+00.00	160+00.00	4,839	0	0	4,839	1,930	0	1,930	2,508	0	2,330	0	2,330
-L-	160+00.00	190+00.00	2,878	0	0	2,878	2,077	0	2,077	2,700	0	178	0	178
-L-	190+00.00	220+00.00	3,918	0	0	3,918	1,421	0	1,421	1,848	0	2,070	0	2,070
-L-	220+00.00	241+91.25	2,506	0	0	2,506	1,424	0	1,424	1,851	0	655	0	655
TOTAL			30,109	0	0	30,109	16,948	0	16,948	22,033	157	8,234	0	8,234
DR5-	10+00.00	10+90.00	2	0	0	2	121	0	121	157	155	0	0	0
PROJECT TOTAL			**30,111**	**0**	**0**	**30,111**	**17,069**	**0**	**17,069**	**22,190**	**312**	**8,234**	**0**	**8,234**
REPLACE TOP SOIL IN BORROW PIT (5%)											16			
GRAND TOTAL			**30,111**	**0**	**0**	**30,111**	**17,069**	**0**	**17,069**	**22,190**	**328**	**8,234**	**0**	**8,234**
SAY			**30,120**								**330**			**8,240**