PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5639	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
17+50.00	0	0
18+00.00	8	3
18+50.00	16	12
19+00.00	18	44
19+50.00	17	84
20+00.00	7	85
20+50.00	1	94
21+00.00	0	130
21+50.00	0	143
22+00.00	0	132
22+50.00	0	113
22+68.75	0	38
22+82.43	0	14

Station L_Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
19+56.84	0	0
19+61.04	0	16
20+00.00	0	300
20+50.00	0	392
21+00.00	0	435
21+50.00	2	456
22+00.00	4	373
22+50.00	5	276
23+00.00	6	217
23+50.00	6	166
24+00.00	6	133
24+50.00	6	111
25+00.00	6	83
25+50.00	6	52
26+00.00	5	30
26+54.80	2	12

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
24+28.85	0	0
24+41.25	5	2
24+50.00	7	3
25+00.00	24	17
25+50.00	9	19
26+00.00	9	19
26+50.00	11	55
27+00.00	15	101
27+50.00	8	56

Station L_Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+26.46	0	0
11+00.00	3	1
11+50.00	3	5
12+00.00	2	12
12+50.00	3	19
13+00.00	4	34
13+50.00	4	58
14+00.00	3	122
14+50.00	2	227
15+00.00	2	305
15+50.00	3	382
16+00.00	2	467
16+50.00	0	492
17+00.00	0	477
17+50.00	0	444
17+91.04	0	344
17+97.27	0	26

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".