PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
BR-0011	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+00.00	0	0
12+50.00	6	11
13+00.00	9	48
13+50.00	8	50
14+00.00	2	78
14+50.00	5	107
15+00.00	13	118
15+10.00	4	31

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+80.00	0	0
16+00.00	7	81
16+50.00	16	252
17+00.00	16	209
17+50.00	26	78
18+00.00	32	28
18+50.00	32	31
19+00.00	27	38
19+50.00	13	22
20+00.00	4	6

Station Y	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1+25.00	0	0
1+50.00	1	31

Station L (DETOUR)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+50.00	0	0
14+00.00	2	441
14+50.00	0	571
15+00.00	0	443
15+45.24	0	355

Station L (DETOUR)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+05.24	0	0
16+50.00	0	356
17+00.00	0	355
17+50.00	0	309
18+00.00	0	208

Station L (DETOUR REMOVAL)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+50.00	0	0
14+00.00	330	7
14+50.00	464	0
15+00.00	404	0
15+45.24	335	0

Station L (DETOUR REMOVAL)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+05.24	0	0
16+50.00	342	0
17+00.00	322	0
17+50.00	204	0
18+00.00	109	8

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the contract lump sum price for "Grading".

CROSS SECTION INDEX SHEET

Chain	Beg Sta	End Sta	LOC	Sheet No.	Comments / Log File
L	10+00.00	11+50.00		X-1	No Earthwork
L	12+00.00	15+00.00		X-2 TO X-3	BR-0011_Phase 2_Mainline Construction.log
L	16+00.00	20+00.00		X-4TO X-6	BR-0011_Phase 2_Mainline Construction.log
Y	1+25.00	1+50.00		X-7	BR-0011_Y.log
L	13+50.00	15+00.00		X-2 TO X-3	BR-0011_Phase 1_Detour Construction.log
L	16+00.00	18+00.00		X-4 TO X-5	BR-0011_Phase 1_Detour Construction.log
L	13+50.00	15+00.00		X-2TO X-3	BR-0011_Phase 3_Detour Removal.log
L	16+00.00	18+00.00		X-4 TO X-5	BR-0011_Phase 3_Detour Removal.log