PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
BR-0014	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station Lrev	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+42.12	0	0
15+00.00	13	11
15+50.00	14	20
16+00.00	6	23
16+50.00	2	31
17+00.00	2	35
17+50.00	1	45
18+00.00	1	70
18+50.00	19	68
19+00.00	39	54
19+50.00	42	67
20+00.00	33	78
20+50.00	16	80
20+82.00	3	54

Station Lrev	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
21+92.00	0	0
22+00.00	0	38
22+50.00	0	231
23+00.00	0	259
23+50.00	0	256
24+00.00	0	209
24+50.00	0	159
25+00.00	0	134
25+50.00	11	106
26+00.00	16	75
26+50.00	11	67
27+00.00	16	56
27+50.00	16	44
28+00.00	16	26
28+50.00	23	14
28+82.15	12	4

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing,and removal of existing pavement
will be paid for at the lump sum price for "Grading".

CROSS SECTION INDEX

SHEET	LINE	BEGIN STATION	END STATION
X-1	-LREV-	13+92.00	15+50.00
X-2	-LREV-	16+00.00	18+50.00
X-3	-LREV-	19+00.00	20+82.00
X-4	-LREV-	21+00.00	22+00.00
X-5	-LREV-	22+50.00	25+00.00
X-6	-LREV-	25+50.00	28+50.00
X-7	-LREV-	28+82.15	29+32.15