PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5818	EC-3

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	15+50	16+00	RT	75
5	-L-	16+00	16+50	RT	75
5	-L-	17+50	18+50	RT	155
5	-L-	20+00	21+00	RT	355
6	-L-	21+00	26+00	RT	2330
7	-L-	26+00	27+00	RT	290
7	-L-	28+09	28+59	RT	25
7	-L-	28+59	30+00	RT	70
7	-L-	30+50	31+00	RT	25
8	-L-	31+00	32+00	RT	50
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					3450
					7295
				TOTAL	10745
				SAY	10745

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	15+20	16+00	RT	60
5	-L-	16+00	18+65	RT	190
5	-L-	18+73	21+00	LT	160
5	-L-	18+91	21+00	RT	195
6	-L-	21+00	25+50	RT	415
6	-L-	21+00	25+00	LT	280
6	-L-	25+00	26+00	LT	75
7	-L-	30+00	30+50	RT	25
8	-L-	31+00	31+50	LT	30
8	-L-	31+50	34+50	LT	150
8	-L-	34+50	35+50	LT	70
8	-L-	34+80	36+00	RT	85
8	-L-	36+00	36+84	RT	60
9	-L-	37+11	38+94	RT	130
9	-L-	39+00	40+12	LT	80
			SUBTOTAL		2005
		ADDITIONAL PSRM TO BE INSTALLED			0
				TOTAL	2005
				SAY	2005