PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5986B	X-1U

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1258+00.00	16	531
1258+50.00	10	481
1259+00.00	4	503
1259+11.08	0	141

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1261+56.92	0	0
1262+00.00	0	385
1262+50.00	0	330
1263+00.00	4	348
1263+50.00	11	372
1264+00.00	18	392
1264+50.00	22	385
1265+00.00	27	380
1265+50.00	30	396
1266+00.00	28	435
1266+50.00	27	444
1267+00.00	27	440
1267+50.00	28	387
1268+00.00	31	216
1268+50.00	50	63
1269+00.00	100	18
1269+50.00	156	12
1270+00.00	188	8
1270+50.00	183	6
1271+00.00	176	6
1271+50.00	186	7
1272+00.00	190	7
1272+50.00	192	6
1273+00.00	254	3
1273+50.00	359	0
1274+00.00	430	4
1274+50.00	538	4
1275+00.00	692	0
1275+50.00	805	0
1276+00.00	867	0
1276+50.00	928	0
1277+00.00	1015	0
1277+50.00	1052	0
1278+00.00	1038	0
1278+50.00	1016	0
1279+00.00	918	1
1279+50.00	780	1
1280+00.00	657	0
1280+50.00	554	0
1281+00.00	460	1
1281+50.00	359	2
1282+00.00	276	2
1282+50.00	206	2
1283+00.00	103	24
1283+50.00	52	27

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1284+00.00	49	24
1284+50.00	23	104
1285+00.00	22	171
1285+50.00	31	182
1286+00.00	53	202
1286+50.00	101	199
1287+00.00	144	158
1287+50.00	119	146
1288+00.00	93	142
1288+50.00	89	102
1289+00.00	80	57
1289+50.00	78	33
1290+00.00	86	32
1290+50.00	70	35
1291+00.00	37	39
1291+50.00	27	43
1292+00.00	26	43
1292+50.00	29	33
1293+00.00	49	19
1293+50.00	60	11
1294+00.00	78	8
1294+50.00	88	7
1295+00.00	88	6

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1295+00.00	0	0
1295+50.00	110	5
1296+00.00	131	3
1296+50.00	146	2
1297+00.00	147	3
1297+50.00	139	4
1298+00.00	160	3
1298+50.00	234	2
1299+00.00	228	4
1299+50.00	123	11
1300+00.00	74	19
1300+50.00	71	29
1301+00.00	61	40
1301+50.00	50	46
1302+00.00	41	56
1302+50.00	40	71
1303+00.00	42	82
1303+50.00	35	92
1304+00.00	27	104
1304+50.00	20	116
1305+00.00	15	123
1305+50.00	11	129
1306+00.00	7	132
1306+50.00	7	131
1307+00.00	11	119
1307+50.00	19	105

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1308+00.00	31	95
1308+50.00	40	91
1309+00.00	45	95
1309+50.00	48	115
1310+00.00	41	141
1310+50.00	31	167
1311+00.00	24	186
1311+50.00	17	208
1312+00.00	12	216
1312+50.00	10	214
1313+00.00	10	216
1313+50.00	12	208
1314+00.00	18	184
1314+50.00	23	151
1315+00.00	27	132
1315+50.00	28	149
1316+00.00	24	185
1316+50.00	22	210
1317+00.00	19	219
1317+50.00	19	194
1318+00.00	22	151
1318+50.00	27	101
1319+00.00	41	51
1319+50.00	60	24

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1319+50.00	0	0
1320+00.00	70	15
1320+50.00	79	10
1321+00.00	92	7
1321+50.00	106	6
1322+00.00	114	6
1322+50.00	126	6
1322+71.61	61	2
1323+00.00	100	3
1323+50.00	198	6
1324+00.00	190	6
1324+50.00	201	6
1325+00.00	208	6
1325+50.00	217	5
1326+00.00	245	3
1326+50.00	269	3
1327+00.00	272	4
1327+50.00	257	5
1328+00.00	204	7
1328+50.00	162	11
1329+00.00	159	17
1329+50.00	138	23
1330+00.00	107	29
1330+50.00	82	31
1331+00.00	57	33

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1331+50.00	37	34
1332+00.00	42	25
1332+50.00	68	16
1333+00.00	101	15
1333+50.00	354	13
1334+00.00	645	9
1334+50.00	740	11
1335+00.00	805	16
1335+50.00	896	20
1336+00.00	496	22
1336+50.00	64	19
1337+00.00	109	25
1337+50.00	138	69
1338+00.00	170	64
1338+50.00	174	28
1339+00.00	149	32
1339+50.00	134	28
1340+00.00	112	23
1340+50.00	86	22
1341+00.00	83	33
1341+50.00	58	28
1342+00.00	52	6
1342+50.00	78	0
1343+00.00	107	0
1343+50.00	101	0

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1343+50.00	0	0
1344+00.00	87	0
1344+50.00	81	0
1345+00.00	375	2
1345+50.00	700	2
1346+00.00	594	0
1346+50.00	516	16
1347+00.00	411	161
1347+50.00	273	308
1348+00.00	308	385
1348+50.00	250	584
1349+00.00	98	571
1349+50.00	98	209
1350+00.00	174	0
1350+50.00	169	0
1351+00.00	127	0
1351+50.00	108	0
1352+00.00	77	20
1352+50.00	48	24
1353+00.00	52	4
1353+50.00	162	24
1354+00.00	285	56
1354+50.00	312	67
1355+00.00	333	56