COMPUTED BY: T. HARRIS DATE: 8/7/2019
CHECKED BY: J. BLACKMAN DATE: 3/5/2021

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5883	3B-3

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

I-5883 SUMMARY OF QUANTITIES

SUMMARY OF ASPHALT PAVEMENT REMOVAL

LINE	APPROX. STATION	APPROX. STATION	LOCATION	LENGTH OR AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
-L-	1061+63	1232+00	MED LT	67239.81		7471.09
-L-	1061+63	1232+00	MED RT	63916.13		7101.79
-L-	1061+63	1094+77	LT	28518.34		3168.70
-L-	1061+63	1097+01	RT	35156.96		3906.33
-Y16RPB-	18+09	23+46	RT	15168.96		1685.44
-Y16RPC-	20+52	28+14	LT	21809.89		2423.32
-L-	1096+85	1106+99	LT	10079.95		1119.99
-L-	1098+16	1108+39	RT	10688.25		1187.58
-Y16-	11+50	16+90	LT	330.28		36.70
-Y16-	11+50	16+90	RT	469.45		52.16
-Y16-	16+90	26+49	CL	35564.79		3951.64
-Y16-	28+59	40+75	LT	38200.67		4244.52
-Y16-	40+75	44+00	LT	1064.99		118.33
-Y16-	40+75	44+00	RT	573.02		63.67
-Y32-	10+68	10+42	CL	119.44		13.27
-Y16RPA-	15+94	27+92	LT	29572.79		3285.87
-Y16RPA-	13+99	27+92	RT	40069.69		4452.19
-Y16RPD-	14+31	19+57	RT	19398.81		2155.42
-Y16RPD-	10+00	18+54	LT	17217.30		1913.03
-L-	1109+16	1194+47	RT	84173.34		9352.59
-L-	1113+52	1127+03	RT	27193.37		3021.49
-L-	1112+03	1196+46	LT	84899.89		9433.32
-L-	1114+03	1144+90	LT	70905.49		7878.39
-SR16-	15+00	67+03	RT	108830.50		12092.28
-SR15-	36+71	55+21	RT	38338.56		4259.84
-SR15-	58+21	67+21	RT	18738.65		2082.07
-Y17RPC-	10+00	21+50	RT	24809.72		2756.64
-Y17RPC-	16+28	21+50	LT	13873.65		1541.52
-Y17RPC-	24+00	25+00	RT	3630.23		403.36
-Y17RPB-	14+95	26+00	RT	34953.68		3883.74
-Y17RPB-	28+50	28+95	LT	3338.65		370.96
-L-	1195+93	1214+91	RT	19245.36		2138.37
-L-	1197+58	1216+00	LT	18284.45		2031.61
-Y17-	17+40	22+50	CL	14696.99		1633.00
-Y17-	36+50	37+70	CL	4067.55		451.95
-Y17RPA-	10+23	18+50	LT	16575.42		1841.71
-Y17RPA-	21+50	21+87	RT	1347.28		149.70
-Y17RPD-	11+91	21+50	CL	27142.73		3015.86
-Y17RPD-	23+50	25+00	LT	7006.72		778.52
-SR17-	22+73	47+81	LT	57606.93		6400.77
-L-	1215+96	1232+00	RT	15153.80		1683.76
-L-	1220+89	1232+00	LT	11113.97		1234.89
					TOTAL	126,787.39
					SAY	**126,790**

SHOULDER BERM GUTTER

LINE	BEG. STA.	END STA.	SIDE	LENGTH
-Y16-	24+25	25+80	RT	154.7
-Y16-	24+44	26+05	LT	161.2
-Y16-	28+13	29+74	RT	161.3
-Y16-	28+38	29+85	LT	146.8
-Y17-	23+70	25+45	LT	174.9
-Y17-	23+85	25+81	RT	196.2
-Y17-	27+80	29+34	LT	153.7
-Y17-	28+17	29+92	RT	175.5
-Y17RPC-/-Y17-	23+38	33+85	RT/RT	300.9
			TOTAL	1470.6
			SAY	**1475**

SUMMARY OF BREAKING ASPHALT PAVEMENT

LINE	STATION	STATION	LOCATION	LENGTH OR AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
SR15	31+73	36+71	RT	10112.10		1123.57
SR15	55+21	58+21	RT	5981.69		664.63
SR15	67+21	92+37	RT	50664.58		5629.40
Y17RPB	16+00	21+50	CL	11584.22		1287.14
Y17RPB	26+00	28+50	CL	7907.97		878.66
Y17RPC	21+50	24+00	CL	9463.11		1051.46
Y17	22+50	25+60	CL	8031.73		892.41
Y17	28+02	36+50	CL	32716.56		3635.17
Y17RPA	18+50	21+50	CL	7129.73		792.19
Y17RPD	21+50	23+50	CL	6454.18		717.13
					TOTAL	16,671.76
					SAY	**16,680**

WOVEN WIRE FENCE, 47" FABRIC

LINE	STATION TO STATION	LT. OR RT.	A FABRIC L.F.	B END BRACE	C CORNER BRACE	D LINE BRACE	E 4" POSTS	F 5" POSTS
-L- & -Y16RPB-	1061+63.00 TO 22+28.14	LT	3,678.40	1	6	10	235	50
-L- & -Y16RPC-	1063+00.00 TO 27+16.00	RT	4,144.58	1	8	10	265	56
-Y16-	18+40.00 TO 22+04.64	RT	365.19	1		1	23	5
-Y16-	31+70.88 TO 38+47.36	RT	700.24	1		2	46	8
-Y16-	40+15.88 TO 40+78.00	RT	62.12	2			2	4
-Y16-	18+78.00 TO 20+60.30	LT	184.55	2			11	4
-Y16-	21+40.01TO 22+55.88	LT	116.29	1	1		6	5
-Y16-	32+25.00 TO 39+69.39	LT	729.72	1	4	1	43	17
-Y16-	40+23.01TO 40+78.00	LT	57.24	2			2	4
-L- & -Y16RPA-	1127+95.00 TO 28+01.82	LT & RT	2,792.79			8	186	24
-L- & -Y16RPD-	1127+80.32 TO 18+71.60	RT & LT	2,303.36	1	1	6	152	23
-L-	1127+95.00 TO 1145+00.00	LT	1,721.18		6	4	107	30
-L- & -Y17RPB-	1145+00.00 TO 28+41.30	LT	6,529.80		2	20	430	66
-Y17RPC-	15+30.00 TO 24+30.05	RT	884.74	1	2	2	56	14
-Y17-	15+50.00 TO 16+26.26	RT	101.82	2			5	4
-Y17-	16+99.11TO 21+10.01	RT	442.69	1	2		27	8
-Y17-	33+58.00 TO 38+00.00	RT	431.30	1		1	28	5
-Y17-	15+95.63 TO 19+55+00.00	LT	350.32	2		1	21	7
-Y17-	20+10.00 TO 20+64.07	LT	54.07	1	1		1	5
-Y17-	33+17.12 TO 38+00.00	LT	507.52	1	1	1	32	8
-Y17RPA-	11+05.65 TO 21+39.69	RT	1,017.95	1	2	2	65	14
-L-	1221+75 TO 1220+44.58	LT	176.01	2	3		6	13
-L- & -Y17RPD-	1232+00.00 TO 24+69.91	RT & LT	2,930.84	1		9	193	29
	TOTAL		30,282.70				1943	403
	SAY		**30,285**				**1943**	**403**

12/05/07
16-MAR-2021\\$30
R:\Structures\Sum\I-5986B_Rdy_sum_3.dgn
$$$$USERNAME$$$$