COMPUTED BY: J. GALEAZZI DATE: 6/1/2019
CHECKED BY: J. BLACKMAN DATE: 3/5/2021

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5986B	3B-5

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

I-5986B SUMMARY OF QUANTITIES

SUMMARY OF ASPHALT PAVEMENT REMOVAL

LINE	APPROX. STATION	APPROX. STATION	LOCATION	LENGTH OR AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
-L-	1232+00	1332+60	LT	93906.1297		10434.01
-L-	1232+00	1413+75	MED LT	46934.301		5214.92
-L-	1232+00	1413+75	MED RT	57050.9873		6339.00
-L-	1232+00	1343+86	RT	104695.266		11632.81
-L-	1295+17	1298+49	RT	7156.7674		795.20
-SR19-	11+20	18+43	CL/LT	14254.3707		1583.82
-SR17-	47+81	65+98	LT	37663.6629		4184.85
-Y29-	20+75	22+00	CL	2502.9594		278.11
-Y29-	34+25	34+75	CL	1053.2455		117.03
-Y28-	17+50	29+80	CL	33130.2513		3681.14
-Y30-	21+50	24+23	CL	20811.7435		2312.42
-Y18RPB-	10+00	14+42	CL	6107.3212		678.59
-Y18RPB-	15+93	19+35	CL	9535.9442		1059.55
-L-	1335+41	1351+49	LT	22471.7019		2496.86
-Y18-	26+85	28+30	CL	8557.9196		950.88
-Y18-	29+00	36+82	CL/RT	21269.4454		2363.27
-Y18RPA-	10+00	17+50	CL	16345.8786		1816.21
-Y18RPD-	10+00	24+04	RT/LT	45367.6266		5040.85
-L-	1344+89	1354+97	RT	13181.2703		1464.59
-L-	1352+25	1402+34	LT	51378.0682		5708.67
-L-	1357+77	1395+47	RT	33840.5219		3760.06
-Y33-	12+00	42+10	CL/LT	62401.6446		6933.52
-Y19RPCA-	10+00	17+60	CL	14439.2983		1604.37
-L-	1397+55	1413+75	RT	16032.0683		1781.34
-Y19RPB-	23+75	31+18	CL	15433.8161		1714.87
-L-	1403+36	1413+75	LT	12599.88		1399.99
-Y19TEMPRPCA-	16+12	24+26	CL	12308.59		1367.62
-Y19TEMPRPB-	12+47	19+73	CL	14331.56		1592.40
					TOTAL	88,306.92
					SAY	**88,400**

SHOULDER BERM GUTTER

LINE	BEG. STA.	END STA.	SIDE	LENGTH
-L-	1251+50	1258+87	LT	737.08
-L-	1251+50	1258+87	RT	737.08
-L-	1261+81	1267+00	LT	519.08
-L-	1261+81	1263+33	RT	152.08
-Y18RPB-	15+60	17+40	LT	176.67
-Y29-	26+77	27+19	LT	41.88
-Y29-	26+77	27+34	RT	57.38
-Y29-	29+44	30+53	LT	108.96
-Y29-	29+60	33+20	RT	359.92
-L-	1371+04	1375+28	RT	423.60
-L-	1388+54	1390+02	LT	147.86
-L-	1387+34	1390+83	RT	349.77
-L-	1391+56	1394+12	LT	256.67
-L-	1392+37	1394+15	RT	178.73
			TOTAL	4246.76
			SAY	4250

EXPRESSWAY GUTTER

LINE	STATION	STATION	SIDE	LENGTH
-L-/-Y18RPA-	1354+50.00	16+20.00	LT/RT	836
-L-/-Y18RPC-	1328+00.00	11+47.43	LT/RT	490
			TOTAL	1,326
			SAY	**1,330**

SUMMARY OF BREAKING ASPHALT PAVEMENT

LINE	STATION	STATION	LOCATION	LENGTH OR AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
-Y29-	22+00	27+37	CL	11304.11		1256.01
-Y29-	28+96	34+25	CL	11602.10		1289.12
-Y18RPB-	14+42	15+93	CL	4602.12		511.35
-Y18-	28+30	29+00	CL	4126.33		458.48
					TOTAL	3,514.96
					SAY	**3,515**

WOVEN WIRE FENCE, 47" FABRIC

LINE	STATION TO STATION	LT OR RT	A FABRIC L.F.	B END BRACE	C CORNER BRACE	D LINE BRACE	E 4" POSTS	F 5" POSTS
-L-	1232+00.00 TO 1237+00.00	RT	513.15	2	1	1	31	10
-L-	1249+50.00 TO 1252+86.90	LT	336.91	2		1	20	7
-L-	1250+86.53	RT	7.84	2				4
-L-	1261+50.00 TO 1272+89.72	RT	1,159.78	2	2	2	74	16
-L-	1264+87.65 TO 1290+06.79	LT	2,530.97	2	1	7	165	28
-L-	1290+13.49 TO 1295+55.18	LT	555.50	2	4	1	29	19
-L-	1291+23.09 TO 1293+81.25	RT	258.42	2			16	4
-L-	1295+99.69 TO 1296+54.60	LT	56.68	2			2	4
-L-	1294+26.01 TO 1332+34.45	RT	3,786.97	2	3	10	247	43
-L-	1315+63.17 TO 1316+93.25	LT	145.09	2	1		7	7
-L-	1316+99.83 TO 1326+73.29	LT	1,011.04	2	1	3	64	16
-Y18RPB-	14+64.22 TO 16+66.46	LT	196.34	2			12	4
-Y30-	20+25.57 TO 23+25.00	LT	304.43	2			20	4
-Y18RPA-	12+00.00 TO 14+76.38	RT	264.71	2			17	4
-Y18RPA-	15+34.81 TO 18+09.36	RT	285.81	2			18	4
-Y18RPD-	14+26.20 TO 16+68.50	LT	236.11	2			15	4
	TOTAL		11,649.74				737	178
	SAY		**11,650**				**737**	**178**

12/05/07
15-MAR-2021 13:02
R:\Roadway\Proj\I-5986B_Rdy_sum_4.dgn
$$$$USERNAME$$$$