PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5986B	X-1S

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L MED	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station L MED	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station L MED	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station L MED	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1245+00.00	47	0	1270+50.00	43	0	1295+00.00	0	0	1319+50.00	0	0
1245+50.00	49	0	1271+00.00	43	0	1295+50.00	63	0	1320+00.00	38	0
1246+00.00	46	0	1271+50.00	42	0	1296+00.00	63	0	1320+50.00	41	0
1246+50.00	45	0	1272+00.00	37	0	1296+50.00	64	0	1321+00.00	43	0
1247+00.00	49	0	1272+50.00	32	1	1297+00.00	63	0	1321+50.00	42	0
1247+50.00	52	0	1273+00.00	44	1	1297+50.00	62	0	1322+00.00	40	0
1248+00.00	52	0	1273+50.00	52	0	1298+00.00	64	0	1322+50.00	40	0
1248+50.00	54	0	1274+00.00	52	0	1298+50.00	63	0	1322+71.61	18	0
1249+00.00	57	0	1274+50.00	58	0	1299+00.00	59	0	1323+00.00	23	0
1249+50.00	57	0	1275+00.00	60	0	1299+50.00	56	0	1323+50.00	36	0
1250+00.00	55	0	1275+50.00	61	0	1300+00.00	54	0	1324+00.00	31	0
1250+21.02	23	0	1276+00.00	62	0	1300+50.00	55	0	1324+50.00	27	2
1250+50.00	31	0	1276+50.00	65	0	1301+00.00	56	0	1325+00.00	30	2
1251+00.00	50	0	1277+00.00	67	0	1301+50.00	57	0	1325+50.00	37	0
1251+50.00	48	0	1277+50.00	66	0	1302+00.00	57	0	1326+00.00	38	0
1252+00.00	49	0	1278+00.00	61	0	1302+50.00	54	0	1326+50.00	34	0
1252+50.00	48	0	1278+50.00	56	0	1303+00.00	50	0	1327+00.00	32	0
1253+00.00	49	0	1279+00.00	55	0	1303+50.00	49	0	1327+50.00	35	0
1253+50.00	52	0	1279+50.00	53	0	1304+00.00	47	0	1328+00.00	38	0
1254+00.00	54	0	1280+00.00	52	0	1304+50.00	41	0	1328+50.00	31	2
1254+50.00	56	0	1280+50.00	51	0	1305+00.00	31	0	1329+00.00	27	2
1255+00.00	56	0	1281+00.00	51	0	1305+50.00	22	0	1329+50.00	30	0
1255+50.00	53	0	1281+50.00	51	0	1306+00.00	16	0	1330+00.00	28	1
1256+00.00	51	0	1282+00.00	48	0	1306+50.00	15	0	1330+50.00	26	1
1256+50.00	50	0	1282+50.00	47	0	1307+00.00	21	0	1331+00.00	26	0
1257+00.00	49	0	1283+00.00	46	0	1307+50.00	32	0	1331+50.00	26	0
1257+50.00	42	0	1283+50.00	44	0	1308+00.00	46	0	1332+00.00	25	1
1258+00.00	31	0	1284+00.00	43	0	1308+50.00	53	0	1332+50.00	21	6
1258+50.00	19	2	1284+50.00	44	0	1309+00.00	52	0	1333+00.00	19	7
1259+00.00	6	47	1285+00.00	46	0	1309+50.00	51	0	1333+50.00	19	5
1259+11.08	0	20	1285+50.00	49	0	1310+00.00	47	0	1334+00.00	19	4
			1286+00.00	48	0	1310+50.00	40	0	1334+50.00	19	4
Station L MED	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	1286+50.00	47	0	1311+00.00	30	0	1335+00.00	19	4
			1287+00.00	50	0	1311+50.00	22	0	1335+50.00	18	6
			1287+50.00	57	0	1312+00.00	19	1	1336+00.00	16	8
1261+56.92	0	0	1288+00.00	62	0	1312+50.00	18	1	1336+50.00	15	9
1262+00.00	0	74	1288+50.00	59	0	1313+00.00	23	0	1337+00.00	14	11
1262+50.00	0	26	1289+00.00	56	0	1313+50.00	28	0	1337+50.00	11	15
1263+00.00	4	6	1289+50.00	52	0	1314+00.00	30	0	1338+00.00	10	14
1263+50.00	14	0	1290+00.00	52	0	1314+50.00	33	0	1338+50.00	11	10
1264+00.00	24	0	1290+50.00	56	0	1315+00.00	35	0	1339+00.00	11	8
1264+50.00	34	0	1291+00.00	58	0	1315+50.00	35	0	1339+50.00	12	6
1265+00.00	44	0	1291+50.00	56	0	1316+00.00	36	0	1340+00.00	14	6
1265+50.00	46	0	1292+00.00	55	0	1316+50.00	37	0	1340+50.00	16	5
1266+00.00	45	0	1292+50.00	56	0	1317+00.00	34	0	1341+00.00	17	6
1266+50.00	47	0	1293+00.00	59	0	1317+50.00	34	0	1341+50.00	22	4
1267+00.00	53	0	1293+50.00	59	0	1318+00.00	36	0	1342+00.00	30	0
1267+50.00	56	0	1294+00.00	58	0	1318+50.00	37	0	1342+50.00	30	0
1268+00.00	55	0	1294+50.00	58	0	1319+00.00	38	0	1343+00.00	30	0
1268+50.00	50	0	1295+00.00	61	0	1319+50.00	37	0	1343+50.00	34	0
1269+00.00	46	0									
1269+50.00	46	0									
1270+00.00	44	0									