PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5986B	X-1V

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1355+50.00	365	36
1356+00.00	389	26
1356+50.00	377	26
1357+00.00	350	28
1357+50.00	323	22
1358+00.00	314	18
1358+50.00	330	11
1359+00.00	328	5
1359+50.00	299	6
1360+00.00	269	11
1360+50.00	243	16
1361+00.00	227	16
1361+50.00	219	14
1362+00.00	212	8
1362+50.00	184	4
1363+00.00	144	8
1363+50.00	130	11
1364+00.00	125	7
1364+50.00	107	7
1365+00.00	81	14
1365+50.00	57	28
1366+00.00	69	48
1366+50.00	94	73
1367+00.00	100	94
1367+50.00	100	103

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1367+50.00	0	0
1368+00.00	90	119
1368+50.00	70	142
1369+00.00	51	144
1369+50.00	42	103
1370+00.00	42	60
1370+50.00	42	80
1371+00.00	39	91
1371+50.00	32	80
1372+00.00	29	93
1372+50.00	29	111
1373+00.00	30	119
1373+50.00	31	140
1374+00.00	27	189
1374+50.00	25	204
1375+00.00	31	160
1375+50.00	38	102
1376+00.00	44	63
1376+50.00	48	53
1377+00.00	46	56
1377+50.00	44	51
1378+00.00	42	26
1378+50.00	52	6
1379+00.00	77	3

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1379+50.00	103	1
1380+00.00	130	0
1380+50.00	170	0
1381+00.00	158	0
1381+50.00	118	0
1382+00.00	102	0
1382+50.00	87	0
1383+00.00	94	0
1383+50.00	111	0
1384+00.00	134	0
1384+50.00	158	0
1385+00.00	156	0
1385+50.00	141	0
1386+00.00	110	1
1386+50.00	98	15
1387+00.00	76	54
1387+50.00	44	119
1388+00.00	38	251
1388+50.00	23	403
1389+00.00	16	533
1389+50.00	14	614
1390+00.00	17	480
1390+50.00	9	408
1391+00.00	4	80
1391+50.00	0	0
1392+00.00	0	0

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1390+50.00	0	0
1391+00.00	4	80
1391+50.00	0	0
1392+00.00	0	0
1392+50.00	25	226
1393+00.00	29	217
1393+50.00	32	211
1394+00.00	39	175
1394+50.00	49	121
1395+00.00	79	85
1395+50.00	94	87
1396+00.00	74	73
1396+50.00	82	55
1397+00.00	98	33
1397+50.00	95	5
1398+00.00	108	0
1398+50.00	133	0
1399+00.00	142	0
1399+50.00	114	0
1400+00.00	67	0
1400+50.00	62	0
1401+00.00	75	0
1401+50.00	74	0

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1402+00.00	78	0
1402+50.00	76	0
1403+00.00	73	0
1403+50.00	77	0
1404+00.00	114	0
1404+50.00	180	0
1405+00.00	240	0
1405+50.00	320	0
1406+00.00	419	0
1406+50.00	453	0
1407+00.00	438	0
1407+50.00	431	0
1408+00.00	430	0
1408+50.00	431	0
1409+00.00	433	0
1409+50.00	437	0
1410+00.00	444	0
1410+50.00	434	0
1411+00.00	411	1
1411+50.00	392	4
1412+00.00	375	4
1412+50.00	349	5
1413+00.00	319	8
1413+50.00	282	10
1414+00.00	237	12
1414+50.00	176	10

Station Y18	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
20+00.00	0	0
20+50.00	4	7
21+00.00	6	11
21+50.00	6	10
22+00.00	3	6
22+50.00	0	0
23+00.00	6	10
23+50.00	13	20
24+00.00	13	19
24+29.04	4	5

Station Y18	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
26+70.00	0	0
27+00.00	23	6
27+50.00	94	29
28+30.00	89	2963
28+65.00	0	2642
29+00.00	0	1724
30+00.00	0	1550
30+50.00	0	445
31+00.00	0	344

Station Y18	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
31+50.00	0	249
32+00.00	5	147
32+50.00	7	67
33+00.00	6	24
33+50.00	10	17
34+00.00	11	14
34+50.00	6	9
35+00.00	6	10
35+50.00	6	10
36+00.00	6	9
36+50.00	7	8

Station Y18RPA	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+21.60	0	0
13+73.60	131	13
14+22.00	73	33
14+70.00	26	31
15+19.00	30	27
15+69.00	47	45
16+18.00	55	111
16+65.00	60	169
17+13.00	72	184
17+50.00	59	141

Station Y18RPB	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+42.23	0	0
14+94.37	72	125
15+43.42	40	119
15+92.55	27	110
16+41.00	21	100
16+91.00	28	96
17+42.00	39	85
17+97.00	40	77
18+54.00	41	72
19+00.00	49	43
19+50.00	39	15

Station Y18RPC	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+90.28	0	0
14+42.96	979	13
14+91.00	980	0
15+38.86	1155	0
15+86.84	1098	0
16+40.00	871	21
16+90.00	663	131
17+40.00	339	418
17+90.00	0	753