PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
BR-0002	EC-3
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	15+50	18+50	LT	400
4	-L-	20+00	21+00	LT	70
4	-L-	21+00	21+50	LT	45
4	-L-	21+50	22+00	LT	225
5	-L-	25+50	26+00	LT	15
5	-L-	27+00	27+50	LT	55
5	-L-	30+00	32+00	RT	305
5	-L-	28+50	28+70	RT	25
4	-Y-	15+00	15+47	RT	30
4	-Y-	15+00	15+32	LT	20
4	-Y-	12+50	15+00	LT	130
5	-DR1-	10+50	11+50	LT	30
5	-DR1-	11+00	11+50	RT	20
				SUBTOTAL	1370
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					17100
				TOTAL	18470
				SAY	19000

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)