PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-5896	EC-3

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
20-1	-DET-	13+76	14+54	LT	55
20-1	-DET-	11+02	13+54	RT	235
20-1	-DET-	13+54	16+23	RT	260
20-5	-DET RPB-	17+00	18+97	RT	220
4	-L-	7+50	10+50	RT	215
5	-L-	18+60	19+50	LT	50
5	-L-	27+50	29+50	LT	285
5	-L-	31+50	32+50	LT	175
5	-L-	35+00	38+00	LT	300
5	-L-	14+50	15+65	RT	135
5	-L-	15+00	16+00	RT	120
5	-L-	34+00	35+00	RT	150
5	-L-	37+50	38+50	RT	170
5	-RPA-	16+00	17+50	LT	175
5	-RPA-	20+00	22+00	LT	175
5	-RPA-	17+50	21+00	RT	405
5	-RPB-	17+65	19+00	LT	125
5	-RPB-	16+00	16+50	RT	40
5	-RPB-	17+00	19+00	RT	230
5	-RPC-	15+10	17+00	LT	180
5	-RPC-	17+00	20+95	LT	360
5	-RPC-	20+95	22+00	LT	100
5	-RPC-	15+10	17+00	RT	90
5	-RPC-	15+00	17+00	RT	220
5	-RPC-	17+00	20+90	RT	445
5	-RPC-	20+90	22+75	RT	225
5	-RPD-	20+50	24+00	LT	330
5	-RPD-	15+40	20+50	RT	365
5	-RPD-	20+50	24+00	RT	245
5	-Y-	14+30	15+00	LT	55

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
5	-Y-	15+00	15+85	LT	85
5	-Y-	18+47	20+80	LT	170
5	-Y-	22+90	22+90	LT	80
5	-Y-	14+15	15+00	RT	90
5	-Y-	18+23	20+00	RT	130
5	-Y-	21+90	22+50	RT	50
6	-L-	39+00	44+50	RT	385
7	-Y-	25+10	25+75	RT	40
				SUBTOTAL	7165
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					26945
				TOTAL	34110
				SAY	36000