PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
BR-0033	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+50.00	0	0
11+00.00	42	40
11+50.00	88	103
12+00.00	55	80
12+50.00	20	220
13+00.00	19	269
13+50.00	5	117
14+00.00	50	533
14+50.00	99	1956
15+00.00	70	2953
15+15.00	13	887

Station Temp_Ramp	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+43.92	0	0
12+50.00	22	2
12+75.00	34	5
13+00.00	44	5
13+25.00	50	1
13+50.00	43	0
13+75.00	23	0
14+00.00	9	0
14+24.52	5	0

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
17+24.00	0	0
17+50.00	28	832
18+00.00	27	1068
18+44.52	8	245

Station RPC	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+90.00	0	0
12+50.00	20	9
13+00.00	67	4
13+50.00	193	0
13+67.43	52	0

Station RPD	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+22.15	0	0
10+50.00	0	185
11+00.00	0	306
11+50.00	2	45
11+90.00	2	45

Station Y2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+25.00	0	0
11+50.00	1	2
12+00.00	1	17
12+50.00	0	39
13+00.00	0	89
13+50.00	0	131
13+80.01	2	40