PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5987B	X-1B

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station -L- SBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
495+00.00	0	0	0
495+50.00	43	96	0
496+00.00	39	84	0
496+50.00	46	82	0
497+00.00	58	84	0
497+50.00	70	96	0
498+00.00	65	114	0
498+50.00	64	120	0
499+00.00	71	114	0
499+50.00	73	118	0
500+00.00	77	121	0
500+50.00	67	125	0
501+00.00	58	130	0
501+50.00	54	124	0
502+00.00	33	116	0
502+50.00	21	111	0
503+00.00	12	110	0
503+50.00	0	96	0
504+00.00	0	74	0
504+50.00	0	61	0
505+00.00	0	57	0
505+50.00	0	55	0
506+00.00	0	53	0
506+50.00	0	55	0
507+00.00	0	59	0
507+50.00	0	69	0
508+00.00	2	82	0
508+50.00	2	98	0
509+00.00	0	118	0
509+50.00	0	129	0
510+00.00	0	127	0
510+50.00	2	125	0
511+00.00	3	126	0
511+50.00	4	119	0
512+00.00	8	110	0
512+50.00	8	105	0
513+00.00	7	103	0
513+50.00	11	107	0
514+00.00	17	112	0
514+50.00	18	104	0
515+00.00	15	88	0
515+50.00	8	74	0
516+00.00	7	67	0
516+50.00	11	61	0
517+00.00	6	55	0
517+50.00	0	44	0
518+00.00	14	30	0

Station -L- SBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
575+43.00	0	0	0
575+50.00	0	18	0

Station -L- SBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
576+00.00	0	142	0
576+50.00	0	178	0
577+00.00	0	223	0
577+50.00	22	244	57
578+00.00	39	243	56
578+50.00	29	238	87
579+00.00	23	236	201
579+50.00	22	233	236
580+00.00	24	223	190
580+50.00	23	213	202
581+00.00	47	187	261
581+50.00	53	197	417
582+00.00	21	232	530
582+50.00	46	206	540
583+00.00	56	195	533
583+50.00	64	195	528
584+00.00	54	198	570
584+50.00	41	212	607
585+00.00	37	169	631
585+24.00	0	66	614

Station -L- SBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
587+04.00	0	0	0
587+50.00	0	296	0
588+00.00	0	331	0
588+50.00	0	318	0
589+00.00	0	288	0
589+50.00	0	254	0
590+00.00	0	235	0

Station -Y4-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
20+00.00	0	0	0
20+50.00	0	1573	0
21+00.00	0	2023	0
21+50.00	0	2447	0
22+00.00	0	2865	0
22+50.00	0	3336	0
23+00.00	0	3803	0
23+50.00	0	3987	0
23+94.11	0	3489	0

Station -SR10-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+18.00	0	0	0
10+50.00	58	0	0
11+00.00	69	4	0
11+50.00	53	4	0
12+00.00	68	1	0

Station -SR10-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
12+50.00	81	0	0
13+00.00	62	2	0
13+50.00	36	4	0
14+00.00	41	3	0
14+50.00	51	2	0
15+00.00	61	1	0
15+50.00	73	0	0
16+00.00	78	0	0
16+50.00	91	0	0
17+00.00	131	0	0
17+50.00	191	0	0
18+00.00	233	0	0
18+50.00	243	0	0
19+00.00	237	0	0
19+50.00	165	1	0
20+00.00	83	7	0
20+50.00	46	53	0
21+00.00	22	154	0
21+50.00	16	215	0
22+00.00	27	155	0
22+50.00	83	51	0
23+00.00	155	3	0
23+50.00	134	5	0
24+00.00	50	30	0
24+50.00	17	55	0
25+00.00	46	33	0
25+50.00	64	14	0
26+00.00	47	26	0
26+50.00	39	40	0
27+00.00	30	55	0
27+50.00	19	66	0
28+00.00	23	69	0
28+50.00	27	52	0
29+00.00	28	62	0
29+50.00	25	98	0
30+00.00	34	107	0
30+50.00	43	105	0
31+00.00	51	101	0
31+50.00	71	80	0
32+00.00	108	50	0
32+50.00	156	23	0
33+00.00	167	7	0
33+50.00	174	6	0
34+00.00	195	7	0
34+50.00	222	3	0
35+00.00	255	1	0
35+50.00	178	1	0
36+00.00	97	2	0
36+29.49	30	1	0

Station Y1BRPADET	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
14+00.00	0	0	0
14+50.00	4	24	0
15+00.00	4	93	0
15+50.00	2	273	0
16+00.00	16	467	0
16+50.00	34	540	0
17+00.00	46	474	0
17+50.00	54	305	0
18+00.00	61	110	0
18+28.33	50	5	0
18+55.00	45	1	0

Station -L-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
715+00.00	0	0	0
715+50.00	7	102	0
716+00.00	7	93	0
716+50.00	6	78	0
717+00.00	5	58	0
717+50.00	5	44	0
718+00.00	3	34	0
718+50.00	2	24	0
719+00.00	4	15	0
719+50.00	5	9	0
720+00.00	4	6	0
720+50.00	2	5	0
721+00.00	1	121	0
721+50.00	0	241	0
722+00.00	0	240	0
722+50.00	0	229	0
723+00.00	0	212	0
723+50.00	0	192	0
724+00.00	0	181	0

Station Y1B	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
18+00.00	0	0	0
18+50.00	14	1	0
19+00.00	11	3	0
19+50.00	9	6	0
20+00.00	8	10	0
20+50.00	7	14	0
21+00.00	8	41	0
21+50.00	8	89	0
22+00.00	5	125	0
22+50.00	10	75	0
23+00.00	15	8	0
23+50.00	15	324	0
24+00.00	10	1034	0