PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5987B	X-1I

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station -L- NBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
619+00.00	0	0	0
619+50.00	6	1842	0
620+00.00	6	2174	0
620+50.00	6	2571	0
621+00.00	6	2994	0
621+50.00	3	3451	0
622+00.00	0	3729	0
622+50.00	0	3779	0
623+00.00	0	3742	0
623+50.00	0	3600	0
624+00.00	0	3381	0
624+50.00	0	3108	0
625+00.00	0	2768	0
625+50.00	0	2417	0
626+00.00	0	2112	0
626+50.00	0	1874	0
627+00.00	0	1709	0
627+30.00	0	985	0

Station -L- NBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
627+30.00	0	0	0
627+50.00	0	1418	0
628+00.00	0	3179	0
628+50.00	0	2503	0
629+00.00	0	1993	0
629+50.00	0	1596	0
630+00.00	0	1248	0
630+50.00	0	989	0
631+00.00	0	804	0
631+50.00	0	682	0
632+00.00	0	575	0
632+50.00	28	455	0
633+00.00	52	378	0
633+50.00	45	306	0
634+00.00	41	237	0
634+50.00	32	215	0
635+00.00	24	200	0
635+50.00	35	185	0
636+00.00	43	181	0
636+50.00	42	181	0
637+00.00	40	186	0
637+50.00	34	192	0
638+00.00	30	189	0
638+50.00	24	166	0
639+00.00	25	122	0
639+50.00	34	77	0
640+00.00	40	59	0
640+50.00	36	80	0
641+00.00	29	110	0
641+50.00	26	128	0
642+00.00	28	140	0

Station -L- NBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
642+50.00	33	136	0
643+00.00	29	115	0
643+50.00	25	109	0
644+00.00	22	106	0
644+50.00	22	102	0
645+00.00	29	93	0
645+50.00	33	84	0
646+00.00	23	99	0
646+50.00	11	118	0
647+00.00	10	125	0
647+50.00	11	133	0
648+00.00	13	138	0
648+50.00	16	133	0
649+00.00	17	131	0
649+50.00	19	132	0
650+00.00	25	123	0

Station Y4	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
28+00.00	0	0	0
28+50.00	0	334	0
29+00.00	0	478	0
29+50.00	0	683	0
30+00.00	0	889	0
30+50.00	0	1067	0
31+00.00	0	1242	0
31+50.00	0	1340	0
32+00.00	0	1284	0
32+50.00	0	1341	0
33+00.00	0	1350	0
33+50.00	0	1118	0
34+00.00	1	893	0
34+50.00	4	692	0
35+00.00	6	496	0
35+50.00	4	329	0
36+00.00	0	204	0
36+50.00	0	136	0
37+00.00	47	66	0
37+50.00	101	7	0
38+00.00	97	2	0
38+02.70	2	0	0

Station Y5 RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
41+47.80	0	0	0
41+50.00	24	0	0
42+00.00	446	6	0
42+50.00	179	23	0
43+00.00	6	59	0
43+50.00	1	57	0
44+00.00	16	15	0
44+50.00	19	1	0
45+00.00	17	8	0
45+50.00	14	20	0
46+00.00	1	14	0
46+50.00	1	14	0
47+00.00	2	13	0
47+50.00	2	8	0
48+00.00	38	7	0
48+50.00	40	3	0
48+54.36	0	0	0

Station Y5 LT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
41+10.00	0	0	0
41+50.00	6	39	0
42+00.00	4	92	0
42+50.00	0	87	0
43+00.00	0	183	0
43+50.00	4	236	0
44+00.00	9	80	0
44+50.00	7	18	0
45+00.00	7	12	0
45+50.00	4	2	0
46+00.00	0	21	0
46+50.00	0	40	0
47+00.00	0	38	0
47+50.00	4	20	0
48+00.00	43	3	0
48+50.00	43	4	0
48+54.36	0	0	0

Station Y5RPC	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
606+13.58	0	0	0
606+50.00	46	575	0
607+00.00	54	799	0
607+50.00	43	811	0
608+00.00	44	811	0
608+50.00	44	807	0
609+00.00	42	804	0
609+50.00	43	825	0
610+00.00	47	873	0
610+50.00	25	923	0
611+00.00	0	879	0
611+50.00	0	744	0
612+00.00	0	600	0
612+50.00	2	445	0
613+00.00	20	295	0
613+50.00	71	169	0
614+00.00	169	72	0
614+50.00	206	32	0

Station Y5RPC	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
615+00.00	177	30	0
615+50.00	123	22	0
615+56.60	10	2	0

Station Y5RPD	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
617+09.53	0	0	0
617+50.00	6	269	0
618+00.00	4	286	0
618+50.00	106	315	0
619+00.00	218	540	0
619+50.00	222	844	0
620+00.00	142	1186	0
620+50.00	117	1540	0
621+00.00	158	1959	0
621+50.00	73	2431	0
622+00.00	0	2904	0
622+50.00	0	3350	0
623+00.00	0	3724	0
623+50.00	0	4046	0
624+00.00	0	4290	0
624+50.00	0	4463	0
625+00.00	0	4503	0
625+50.00	0	4415	0
626+00.00	0	4148	0
626+50.00	0	3656	0
627+00.00	0	3073	0
627+29.47	0	1633	0

Station SR5	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+12.07	0	0	0
10+50.00	0	1499	0
11+00.00	0	2009	0
11+50.00	0	2019	0
12+00.00	0	1804	0
12+50.00	0	1411	0
13+00.00	0	1027	0
13+50.00	0	731	0
14+00.00	0	468	0
14+50.00	0	240	0
15+00.00	1	96	0
15+50.00	3	20	0
16+00.00	6	5	0

Station -L- NBL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
785+00.00	0	0	0
785+50.00	196	124	0
786+00.00	219	121	0