PROJECT NO.: B-4442 SHEET 1 OF 1
COMPUTED BY: MF
CHECKED BY: AM SECTION: 520

AGGREGATE BASE COURSE

LINE	STATION	STATION	LENGTH OR AREA	W (FT)	W1 (FT)	D (FT)	TONS
L	297+00.00	303+00.00	12,074.31			0.83	754.64
L	297+00.00	303+00.00	19,531.38			0.83	1,220.71
L	297+00.00	303+00.00	7,353.67			0.83	459.60
L	303+00.00	313+73.37	130,744.89			0.83	8,171.56
L	316+79.67	327+50.00	128,994.36			0.83	8,062.15
L	327+50.00	332+11.46	8,623.35			0.83	538.96
L	327+50.00	332+11.46	14,811.64			0.83	925.73
L	327+50.00	332+11.46	5,413.66			0.83	338.35
L	297+05.31	308+94.68	22,500.00			0.83	1,406.25
L	321+51.61	333+04.78	21,425.00			0.83	1,339.06
						TOTAL	23,217.02
						SAY	**23,300**