PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5652	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L_Rt	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
17+00.00	0	0
17+50.00	41	3
18+00.00	97	13
18+50.00	149	25
19+00.00	152	36
19+50.00	122	42
20+00.00	80	91
20+14.00	9	39
20+27.66	5	19

Station L_Rt	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
21+04.00	0	0
21+14.00	13	7
21+50.00	95	52
22+00.00	66	36

Station L_Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+52.38	0	0
12+00.00	3	33
12+50.00	6	75
13+00.00	6	80
13+50.00	6	91
14+00.00	6	126
14+50.00	6	201
15+00.00	6	297
15+50.00	7	353
16+00.00	6	334
16+50.00	2	424
17+00.00	0	637
17+50.00	0	772
18+00.00	0	842
18+50.00	0	876
18+87.00	0	654
19+01.75	0	130

Station L_Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
19+43.28	0	0
19+57.00	0	108
20+00.00	0	678
20+50.00	0	748
21+00.00	0	651
21+50.00	0	515
22+00.00	0	363
22+50.00	3	215
23+00.00	7	117
23+50.00	8	85
24+00.00	8	38

Station L_Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
24+50.00	9	2
25+00.00	9	8
25+50.00	8	11
26+00.00	6	7
26+50.00	11	3
27+00.00	11	0
27+15.34	1	0

Station DET_removal	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+89.60	0	0
13+00.00	1	0
13+50.00	9	0
14+00.00	19	0
14+50.00	37	0
15+00.00	85	0
15+50.00	175	0
16+00.00	278	0
16+50.00	374	0
17+00.00	408	0
17+50.00	227	0
18+00.00	80	0
18+50.00	151	0
19+00.00	156	0
19+50.00	119	0
20+00.00	381	0
20+21.13	271	0

Station DET_removal	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
20+91.13	0	0
21+00.00	274	0
21+50.00	814	0
22+00.00	84	0
22+50.00	83	0
23+00.00	77	0
23+50.00	74	0
24+00.00	120	0
24+50.00	156	0
25+00.00	105	0
25+50.00	44	0
26+00.00	68	0
26+50.00	70	0
27+00.00	29	0
27+50.00	20	0
28+00.00	10	0
28+46.34	3	0