PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5644	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+50.00	0	0
12+00.00	59	29
12+50.00	36	61
13+00.00	15	73
13+50.00	5	73
14+00.00	1	104
14+50.00	0	153
15+00.00	0	181
15+18.70	7	51

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+50.00	0	0
15+91.30	28	51
16+00.00	8	24
16+50.00	20	120
17+00.00	19	64
17+50.00	11	39
18+00.00	8	39
18+50.00	9	37
19+00.00	7	35
19+50.00	6	29

Station Y2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+00.00	0	0
12+50.00	0	4
13+00.00	3	4
13+50.00	6	4
14+00.00	4	5
14+50.00	4	5
15+00.00	4	6
15+50.00	3	10
16+00.00	3	12
16+50.00	3	10
17+00.00	3	10
17+50.00	3	11
18+00.00	3	12
18+50.00	3	13
19+00.00	3	10
19+50.00	3	8
20+00.00	3	9
20+50.00	4	9
21+00.00	4	7
21+50.00	4	10
22+00.00	4	11
22+50.00	4	9
23+00.00	4	8
23+50.00	4	7
24+00.00	4	8
24+50.00	4	9

Station Y2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
25+00.00	3	10
25+50.00	3	9
26+00.00	3	9
26+50.00	3	17
27+00.00	3	18
27+50.00	3	11
28+00.00	4	9
28+50.00	4	6
29+00.00	4	7
29+50.00	3	10
30+00.00	3	11
30+50.00	3	11
31+00.00	3	11
31+50.00	3	12
32+00.00	3	14
32+50.00	2	14
33+00.00	2	14
33+50.00	2	13
34+00.00	2	14
34+50.00	2	12
35+00.00	3	11
35+50.00	2	14
35+61.90	0	4

Station Y5	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+50.00	0	0
13+00.00	8	8
13+50.00	13	9

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+70.00	0	0
11+80.00	3	0
11+90.00	3	0
12+00.00	3	0
12+10.00	2	0
12+20.00	2	0
12+30.00	2	0
12+40.00	1	0
12+50.00	1	0
12+60.00	1	0
12+70.00	1	0
12+80.00	1	0
12+90.00	1	0

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
23+40.00	0	0
23+50.00	1	0
23+60.00	2	0
23+70.00	3	0
23+80.00	4	0
23+90.00	4	0
24+00.00	4	0
24+10.00	3	0

Station Y4	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+40.00	0	0
12+50.00	4	0
12+60.00	3	0
12+70.00	2	0
12+80.00	2	0
12+90.00	1	0
13+00.00	1	0
13+10.00	1	0
13+20.00	1	0
13+30.00	1	0

Station L2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+50.00	0	0
12+60.00	1	0
12+70.00	2	0