PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-0043	EC-03
R/W SHEET NO.	

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

STRAW MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
	IN DITCHES				
4	-L-	20+12	21+50	LT	430
4	-L-	20+00	21+50	RT	445
4	-Y-	32+00	34+50	MEDIAN	370
4	-Y-	25+50	29+00	RT	1,085
4	-Y-	28+00	29+00	LT	310
4	-Y-	25+50	28+00	MEDIAN	1,105
4	-RPA-	16+50	17+50	RT	250
4	-RPB-	21+00	22+00	LT	310
6	-Y-	23+50	25+50	MEDIAN	740
6	-Y-	23+00	25+50	RT	775
7	-Y-	34+50	36+50	MEDIAN	740
				SUBTOTAL	6,560
				SAY	6,600
	ON SLOPES				
4	-L-	26+75	27+75	LT	667
4	-RPB-	21+00	21+50	LT	167
4	-RPC-	17+00	19+00	RT	667
				SUBTOTAL	1,501
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					15,175
				TOTAL	23,276
				SAY	23,300

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)

5/14/99
DOT SMU BR-0043 10:43:26 AM
NC-CAD GIS\910_CAD\70_NCDOT_TIP\Erosion Control\Design\230_BR-0043_EC_03_Soil Stabilization Summary.dgn
Bennett