PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5869	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station DET on L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+00.00	0	0
16+50.00	26	6
17+00.00	27	19
17+50.00	21	56
18+00.00	25	115
18+50.00	24	187
19+00.00	26	285
19+50.00	27	449
20+00.00	15	709
20+50.00	10	1050
21+00.00	16	1354
21+50.00	18	1529
22+00.00	11	2026
22+15.00	11	738
21+47.90	0	826

Station DET on L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
24+00.00	0	0
24+32.00	0	496
24+50.00	0	556
25+00.00	0	1309
25+50.00	2	976
26+00.00	5	764
26+50.00	15	531
27+00.00	24	302
27+50.00	28	124
28+00.00	22	42
28+50.00	16	11

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+50.00	0	0
13+00.00	28	40
13+50.00	32	82
14+00.00	43	85
14+50.00	24	108
15+00.00	23	151
15+50.00	24	170
16+00.00	29	188
16+50.00	21	241
17+00.00	6	291
17+50.00	1	394
18+00.00	0	607
18+50.00	0	766
19+00.00	0	928
19+50.00	0	1216
20+00.00	0	1155
20+50.00	0	697
21+12.20	0	286

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
22+38.20	0	0
23+00.00	0	571
23+50.00	0	838
24+00.00	0	613
24+50.00	0	636
25+00.00	0	768
25+50.00	0	704
26+00.00	0	619
26+50.00	0	487
27+00.00	2	369
27+50.00	5	343
28+00.00	3	311
28+50.00	0	236
29+00.00	2	163
29+50.00	3	96
30+00.00	4	67
30+50.00	4	58
31+00.00	3	53
31+50.00	5	68
32+00.00	4	105
32+50.00	0	143
33+00.00	1	136
33+50.00	1	121
34+00.00	3	131
34+50.00	6	117
35+00.00	10	95
35+50.00	11	68
36+00.00	12	35

Station Dr	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+30.00	0	0
10+50.00	0	252
11+00.00	0	763
11+50.00	0	805
12+00.00	0	558
12+50.00	0	294
13+00.00	2	109
13+50.00	24	18
14+00.00	35	1

Station Dr1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+36.00	0	0
10+50.00	0	11
11+00.00	0	88
11+50.00	0	111
12+00.00	4	64
12+50.00	16	24
13+00.00	28	4