DocuSign Envelope ID: 4C25CE9C-9325-4F88-9920-2E0F69DD42A2
5TYFPT3,6/16/2023,c:\pwworking\east01\d0410222\490159_earthwork xsc volume summary.xls

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
17BP.14.R.212	X-2

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+14.45	0	0
11+50.00	19	36
12+00.00	23	58
12+50.00	21	58
13+00.00	56	52
13+50.00	66	46
14+00.00	41	45
14+50.00	29	48
15+00.00	18	55
15+50.00	8	72
16+00.00	24	68
16+50.00	75	27
17+00.00	82	3
17+50.00	66	3
18+00.00	235	0
18+28.00	144	0
18+50.00	26	33
19+00.00	0	200
19+50.00	0	269
19+54.88	0	28

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
20+27.13	0	0
20+50.00	0	132
21+00.00	0	285
21+50.00	0	360
21+62.45	0	121
22+22.45	0	946
22+82.45	19	721
23+00.00	14	35
23+50.00	27	29
24+00.00	3	43
24+50.00	1	69
25+00.00	0	99
25+50.00	0	251
26+00.00	0	394
26+50.00	0	322
27+00.00	5	167
27+25.00	5	34
27+48.86	5	18
28+00.00	7	55

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+00.00	0	0
10+20.00	4	5
10+40.00	10	9
10+50.00	5	4
10+60.00	6	4
10+80.00	12	12

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+00.00	12	14
11+25.00	13	25
11+50.00	33	25
12+00.00	131	24
12+50.00	132	34
12+81.54	68	76

Station Y2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+15.00	0	0
10+25.00	0	66
10+50.00	0	127
11+00.00	18	104
11+50.00	49	13
12+00.00	213	15

Station Dr1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+52.00	0	0
10+75.00	13	0

Station Dr2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+19.75	0	0
10+25.00	1	0
10+50.00	4	1
10+75.00	0	6
11+00.00	0	25
11+25.00	0	47
11+50.00	0	55

Station Y1Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+25.00	0	0
10+50.00	2	0
10+75.00	5	1
11+00.00	9	1
11+25.00	8	0
11+50.00	4	14
12+00.00	1	53
12+50.00	0	86
13+00.00	0	117
13+50.00	0	118

Station Y1Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+24.00	0	0
14+50.00	58	0

Station Y1Det	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+00.00	0	149

Station Y1Det removal	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+25.00	0	0
10+50.00	0	0
10+75.00	0	0
11+00.00	0	0
11+25.00	0	0
11+50.00	8	0
12+00.00	32	0
12+50.00	34	0
13+00.00	21	0
13+50.00	3	0

Station Y1Det removal	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+24.00	0	0
14+50.00	0	0
15+00.00	149	0

APPROXIMATE QUANTITIES ONLY. UNCLASSIFIED EXCAVATION, BORROW EXCAVATION, FINE GRADING, CLEARING AND GRUBBING, AND REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT WILL BE PAID FOR AT THE LUMP SUM PRICE FOR "GRADING".