PROJECT NO.: U-5873 **SHEET 1 OF 1**
COMPUTED BY: A. Weeks
CHECKED BY: F. Masterson **SECTION: 500**

FINE GRADING

NOTE: THE WIDTH IS MEASURED FROM EOP TO EOP

LINE	STATION	STATION	LOCATION	LENGTH	AREA FROM CADD OR WIDTH	SQUARE FEET
-L&RBDT-	11+95.34	26+46.39	1451.05		47876	47876
-Y1-	10+25.87	14+57.15	431.28		9977	9977
-Y2-	10+56.79	20+00.00	943.21		18647	18647
-Y5-	10+09.27	11+14.51	105.24		3243	3243
-Y6-	10+10.00	11+94.04	184.04		1402	1402
					TOTAL IN FT^2	81,144
					TOTAL IN YD^2	9,016
					SAY	**9,020**