PROJECT NO.: U-5873 **SHEET OF**
COMPUTED BY: A. Weeks
CHECKED BY: F. Masterson **SECTION: 848**

4" CONCRETE SIDEWALK

LINE	STATION	STATION	LOCATION	AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
L	12+64.72	16+43.36	LT/RT	4887	1	543
L	17+39.29	26+33.20	LT/RT	9106	1	1012
Y1	11+16.03	14+57.56	LT/RT	3128	1	348
Y2	10+60.89	19+00.05	LT/RT	4146	1	461
Y6	10+13.50	10+81.13	RT	402	1	45
					TOTAL	2408
					SAY	**2410**