Docusign Envelope ID: F0BE554B-866F-4FB9-8182-58471A9FBACF

5/26/20

401

QUANTITY REQUIRED 3



R1-1
30" X 30"
R1-3P
18" X 6"

ONE "U POST" PER SIGN

402

QUANTITY REQUIRED 2

R2-1
24" X 30"

ONE "U POST" PER SIGN

403

QUANTITY REQUIRED 2



W1-4L
30" X 30"

ONE "U POST" PER SIGN

404

QUANTITY REQUIRED 2



W8-26
30" X 30"

ONE "U POST" PER SIGN

405

QUANTITY REQUIRED 2



W14-1
30" X 30"

ONE "U POST" PER SIGN

406

QUANTITY REQUIRED 1

W14-2
30" X 30"

ONE "U POST" PER SIGN

407

QUANTITY REQUIRED 3



OM4-1
18" X 18"

ONE "U POST" PER SIGN

HE-0002
SIGN 002

NORTH CAROLINA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
WAKE COUNTY

DIVISION 5

SIGNING DESIGN ENGINEER

NORTH CAROLINA
PROFESSIONAL
4/30/2025
SEAL
033400
ENGINEER

DocuSigned by:
David L. Brewer
5FFD0B2525F9454...

PREPARED BY

CDM Smith
CDM Smith Inc.
5400 Glenwood Avenue
Suite 400
Raleigh, NC 27612-3228
NC COA No. F-1255

DOCUMENT NOT CONSIDERED FINAL
UNLESS ALL SIGNATURES COMPLETED

TYPE "E" SIGNS