PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
BR-0090	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embnk (cu. yd.)
12+15	0	0
12+25	1	10
12+50	6	52
12+75	5	50
13+00	5	49
13+25	4	52
13+50	4	53
13+75	3	55
14+00	2	73
14+25	1	108
14+50	0	140
14+75	0	169
15+00	0	197
15+25	0	231
15+49	0	244

Station LDET	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embnk (cu. yd.)
10+85.03	0	0
11+00	0	17
11+25	1	62
11+50	1	70
11+75	2	87
12+00	2	113
12+25	2	141
12+50	2	175
12+75	1	210
13+00	1	246
13+25	1	287
13+50	0	329
13+75	0	366
14+00	0	396
14+25	0	431
14+50	0	486
14+75	0	552
15+00	0	606
15+25	0	632
15+50	0	651
15+54.20	0	111

LDET Removal Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embnk (cu. yd.)
10+75	0	0
11+00	38	0
11+25	65	0
11+50	71	0
11+75	90	0
12+00	117	0
12+25	147	0
12+50	181	0
12+75	218	0
13+00	257	0
13+25	299	0
13+50	338	0
13+75	333	0
14+00	322	0
14+25	355	0
14+50	403	0
14+75	445	0
15+00	467	0
15+25	237	0
15+54.20	330	0

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embnk (cu. yd.)
17+59	0	0
17+75	0	162
18+00	0	206
18+25	0	135
18+50	4	106
18+75	6	99
19+00	5	92
19+25	6	83
19+50	6	77
19+75	6	73
20+00	6	72
20+25	6	75
20+50	6	73
20+75	6	58
20+95	3	19

Station LDET	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embnk (cu. yd.)
17+59.41	0	0
17+75	0	372
18+00	0	588
18+25	0	581
18+50	0	571
18+75	0	544
19+00	0	509
19+25	0	482
19+50	0	455
19+75	0	405
20+00	1	345
20+25	2	288
20+50	2	234
20+75	2	193
21+00	2	160
21+25	2	130
21+50	2	108
21+75	2	94
22+00	1	88
22+25	1	81
22+31.04	0	9

LDET Removal Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embnk (cu. yd.)
17+59.41	0	0
17+75	349	0
18+00	455	0
18+25	474	0
18+50	478	0
18+75	460	0
19+00	425	0
19+25	409	0
19+50	401	0
19+75	381	0
20+00	344	0
20+25	287	0
20+50	233	0
20+75	191	0
21+00	157	0
21+25	127	0
21+50	106	0
21+75	93	0
22+00	91	0