PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-5789	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station -L-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt. (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+00.00	0	0	0
10+50.00	0	0	0
11+00.00	0	13	0
11+50.00	3	28	0
12+00.00	8	35	0
12+50.00	10	40	0
13+00.00	10	39	0
13+50.00	9	40	0
14+00.00	5	152	0
14+50.00	4	273	0
15+00.00	4	165	0
15+50.00	2	58	0
16+00.00	2	68	0
16+50.00	5	59	0
17+00.00	4	53	0
17+50.00	0	59	0
18+00.00	0	30	0
18+50.00	0	0	0
19+00.00	0	0	0
19+50.00	0	50	0
20+00.00	2	70	0
20+50.00	5	38	0
21+00.00	5	38	0
21+50.00	4	36	0
22+00.00	7	33	0
22+50.00	7	28	0
23+00.00	7	28	0
23+50.00	10	26	0
24+00.00	9	21	0
24+50.00	3	16	0
25+00.00	0	5	0
25+50.00	0	0	0
26+00.00	0	0	0
26+50.00	0	7	0
27+00.00	2	10	0
27+50.00	3	9	0
28+00.00	3	10	0
28+50.00	4	6	0
29+00.00	2	8	0
29+50.00	0	12	0
30+00.00	4	13	0
30+50.00	10	16	0
31+00.00	13	18	0
31+50.00	13	19	0
32+00.00	21	21	0
32+50.00	41	16	8
33+00.00	27	5	16
33+50.00	0	0	8
34+00.00	0	1	0
34+50.00	0	6	0
35+00.00	2	11	0
35+50.00	6	12	0

Station -L-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt. (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
36+00.00	6	13	0
36+50.00	6	12	0
37+00.00	7	12	8
37+50.00	8	14	17
38+00.00	8	16	9
38+50.00	11	22	0
39+00.00	13	32	0
39+50.00	12	41	0
40+00.00	13	46	0
40+50.00	16	56	0
41+00.00	22	59	0
41+50.00	16	40	0
42+00.00	4	14	12
42+50.00	2	4	12
43+00.00	1	4	0
43+50.00	1	1	0
44+00.00	0	0	0
44+50.00	0	0	0
45+00.00	0	0	0
45+50.00	0	0	0
46+00.00	0	0	0

Station -Y-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt. (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+00.00	0	0	0
10+50.00	0	0	0
11+00.00	16	48	0
11+50.00	23	101	0
12+00.00	10	115	0
12+50.00	9	124	0
13+00.00	10	103	0
13+50.00	4	41	0
14+00.00	0	56	0
14+50.00	0	119	0
15+00.00	18	146	0
15+50.00	89	174	0
16+00.00	186	163	0
16+50.00	165	142	0
17+00.00	69	116	0
17+50.00	26	71	0
18+00.00	9	32	0
18+50.00	0	12	0
19+00.00	0	17	0
19+50.00	0	13	0
20+00.00	0	0	0

Station -Y1-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt. (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
21+00.00	0	0	0
21+50.00	0	101	0
22+00.00	0	115	0
22+50.00	0	124	0
23+00.00	0	103	0
23+50.00	0	41	0
24+00.00	0	56	0
24+50.00	0	119	0
25+00.00	0	146	0
25+50.00	0	174	0
26+00.00	0	163	0
26+50.00	0	142	0
27+00.00	0	116	0
27+50.00	0	71	0
28+00.00	0	32	0
28+50.00	0	12	0
29+00.00	0	17	0
29+50.00	0	13	0
30+00.00	0	0	0

Station -Y1-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt. (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
21+00.00	0	0	0
21+50.00	10	20	0
22+00.00	11	22	0
22+50.00	12	36	0
23+00.00	18	30	0
23+50.00	47	3	0
24+00.00	31	18	0
24+50.00	26	65	0
25+00.00	18	19	0
25+50.00	10	21	0
26+00.00	11	105	0

Station -YA2-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt. (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+00.00	0	0	
10+50.00	0	6	0
11+00.00	6	6	0
11+50.00	17	1	0
12+00.00	18	0	0
12+50.00	11	0	0
13+00.00	4	0	0